【中部電力パワーグリッド株式会社】

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
架空送電	岸田分岐線Ｎｏ２５～岸田変間劣化電線張替工事	三重県鈴鹿市岸田町地内	A	2024年4月	2024年7月	2025年8月	鉄塔新設：１基、鉄塔改造：２基、鉄塔撤去：２基、 電線新設：７７ｋＶ×２ｃｃｔ Ａ１６０、電線撤去：７７ｋＶ×２ｃｃｔ　Ｈ５５、地線新設：ＡＣ７０、 地線撤去：ＡＷ５５ 亘長：新設０．５６ｋｍ撤去０．５６ｋｍ、基礎新設：逆Ｔ１基、 基礎撤去：逆Ｔ全撤去１基一部撤去１基
架空送電	和知野発電所Ｔ分岐化および平岡泰阜線経年支持建替工事	長野県下伊那郡阿南町地内	A	2024年4月	2024年6月	2025年12月	鉄塔新設：３基、鉄塔改造：４基、鉄塔撤去：８基、 電線新設：１５４ｋＶ　２ｃｃｔ Ａ４１０　７７ｋＶ　１ｃｃｔ　Ａ１６０、電線撤去：１５４ｋＶ　２ｃｃｔ Ａ２００　７７ｋＶ　１ｃｃｔ　Ａ１６０，Ａ８０、 地線新設：ＯＰ８０、ＡＣ７０、地線撤去：ＯＰ７０　ＡＣ５５ 亘長：１５４ｋＶ新設１．１ｋｍ、７７ｋＶ新設０．７４ｋｍ、 １５４ｋＶ撤去０．８ｋｍ、７７ｋＶ撤去１．２ｋｍ　、 基礎新設：逆Ｔ２基　深礎１基、基礎撤去：逆Ｔ一部撤去８基
架空送電	気田笹岡線Ｎｏ６４～Ｎｏ７６間経年支持物建替工事	静岡県浜松市天竜区山東地内	A	2024年4月	2024年10月	2027年7月	鉄塔新設：９基、鉄塔改造：３基、鉄塔撤去：９基、 電線新設：７７ｋＶ×２ｃｃｔ ＡＣＳＲ／ＡＣ　１６０ｍｍ２、電線撤去：７７ｋＶ×２ｃｃｔ　ＨＤＣ　１００ｍｍ２、地線新設：ＡＣ　７０ｍｍ２、 地線撤去：ＡＷ　５５ｍｍ２、亘長：２．９ｋｍ、 基礎新設：逆Ｔ８基マット１基、基礎撤去：逆Ｔ一部撤去９基
架空送電	浜岡幹線Ｎｏ７１他鉄塔ボルト補修工事	静岡県掛川市日坂地内他	B	2024年4月	2024年6月	2025年3月	５００ｋＶ　４基　鉄塔ボルト補修
架空送電	武豊火力臨海線Ｎｏ２２～Ｎｏ４３間劣化電線張替工事	愛知県知多郡武豊町字一号地他	A	2024年4月	2024年8月	2032年1月	鉄塔改造：１０基、電線新設：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ　ＴＡ４１０（２）、 ７７ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ６１０、 電線撤去：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ　ＴＡ４１０（２） ７７ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ６１０、亘長：７．３ｋｍ
架空送電	平岡泰阜線ＯＰＧＷ補修工事	長野県下伊那郡阿南町地内	C	2024年5月	2024年8月	2024年12月	地線新設：ＯＰＧＷ７０、亘長：１．３ｋｍ
架空送電	浜松原島南線Ｎｏ６～Ｎｏ１８間ＯＰＧＷ張替工事	静岡県浜松市東区丸塚町地内他	B	2024年5月	2024年9月	2024年12月	地線新設：Ｎｏ６～１２：ＡＣ／ＯＰ５５ｍｍ２（ＳＵＳ／ＡＬ） Ｎｏ１２～１８：ＡＣ／ＯＰ７０ｍｍ２（ＳＵＳ／ＡＬ）、 地線撤去：Ｎｏ６～１２：ＡＷ／ＯＰ５５ｍｍ２ Ｎｏ１２～１８：ＡＷ／ＯＰ７０ｍｍ２、亘長：２．３ｋｍ
架空送電	古川線始め４線路雪害対策工事	岐阜県高山市国府町地内他	C	2024年5月	2024年7月	2025年1月	地線：ダンパ、リング取付１３径間
架空送電	Ｂ線引込口変更工事	静岡県藤枝市地内他	C	2024年5月	2024年6月	2026年1月	電線新設：７７ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ８０、 地線新設：ＡＣ５５ｍｍ２×２条、 亘長０．０４ｋｍ
架空送電	Ｔ線Ｎｏ１他経年支持物建替工事	三重県三重郡朝日町地内	A	2024年5月	2024年8月	2026年9月	鉄塔新設：２基、鉄塔撤去：２基、電線新設：７７ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ８０、 電線撤去：７７ｋＶ×２ｃｃｔ　ＰＳＫＴ６４、 地線新設：ＡＣ５５、地線撤去：ＡＷ５５ 亘長：新設０．７ｋｍ撤去０．７ｋｍ、基礎新設：逆Ｔ　２基、 基礎撤去：逆Ｔ一部撤去２基
架空送電	電源尾鷲南勢線Ｎｏ１５３～Ｎｏ１５６間電線高上げ工事	三重県松阪市山室町地内	A	2024年5月	2024年7月	2026年6月	鉄塔新設：１基、鉄塔撤去：１基、 電線新設：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ　ＸＴ２４０、 電線撤去：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ２４０、 地線新設：ＯＰ７０、地線撤去：ＯＰ５５、亘長：１．２ｋｍ、 基礎新設：逆Ｔ、基礎撤去：逆Ｔ一部撤去
架空送電	Ｄ線新設のうち架空線工事	長野県上伊那郡宮田村地内	A	2024年6月	2024年9月	2025年7月	鉄塔新設：２基、鉄塔改造：１基、電線新設：７７ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ１６０、地線新設：ＡＣ７０、亘長：０．５３ｋｍ、基礎新設：逆Ｔ
架空送電	Ｍ線新設工事	長野県長野市安茂里地内	B	2024年6月	2024年8月	2025年11月	鉄塔新設：１基、鉄塔撤去：１基、電線新設：７７ｋＶ　２ｃｃｔ　Ａ２４０、電線撤去：７７ｋＶ　２ｃｃｔ　ＫＴＡ１６０、 亘長：０．４ｋｍ、基礎新設：杭、基礎撤去：一部撤去
架空送電	岡谷茅野線Ｎｏ５６～（Ｎｏ６）間劣化地線張替工事	長野県諏訪市	B	2024年6月	2024年8月	2026年1月	地線新設：ＡＣ７０、地線撤去：ＧＳＷ７０、亘長：４．５５ｋｍ
架空送電	川根平岡連絡線Ｎｏ１７～Ｎｏ２５間経年支持物建替工事	静岡県浜松市天竜区春野町地内他	A	2024年6月	2024年12月	2027年6月	鉄塔新設：３基、鉄塔改造：１基、鉄塔撤去：６基、 電線新設：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ ＡＣＳＲ／ＡＣ　３３０ｍｍ２、 電線撤去：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ　ＡＣＳＲ　３３０ｍｍ２、亘長：４．３ｋｍ

本計画は予告なく変更されることがあります。

【中部電力パワーグリッド株式会社】

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
架空送電	電源尾鷲南勢線Ｎｏ１０９～Ｎｏ１１４間電線張替工事	三重県度会郡大紀町地内他	Ａ	2024年6月	2024年10月	2025年4月	電線新設：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ　ＸＴ２４０、 電線撤去：Ａ２４０、亘長：１．７ｋｍ
架空送電	南勢北勢線一部増強のうちＮｏ１５３～北勢変間増強工事	三重県四日市市波木町他地内	Ａ	2024年7月	2024年11月	2026年8月	鉄塔改造：１１基、電線新設：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ　Ｔ２４０、 電線撤去：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ Ａ２４０、地線新設：ＯＰ８０、 地線撤去：ＡＷ５５・ＡＣ５５（巻付有）ＯＰ７０、 亘長：新設３．０８ｋｍ撤去３．０８ｋｍ、 基礎新設：逆Ｔ、基礎撤去：逆Ｔ一部撤去
架空送電	Ｅ線新設工事	長野県辰野町	Ａ	2024年8月	2025年1月	2025年8月	鉄塔新設：３基、鉄塔改造：１基、 電線新設：２２ｋＶ　２ｃｃｔ　ＡＣＳＲ１６０、 地線新設：ＡＣ７０、 亘長：０．４ｋｍ、基礎新設：逆Ｔ
架空送電	南勢北勢線一部増強のうちＮｏ７４～Ｎｏ８１間増強工事	三重県津市片田志袋町地内他	Ａ	2024年8月	2024年12月	2027年5月	鉄塔新設：８基、鉄塔改造：２基、鉄塔撤去：８基、 電線新設：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ Ｔ４１０、電線撤去：Ａ２４０、地線新設：ＡＣ７０、 地線撤去：ＡＷ５５ 亘長：２．６ｋｍ、基礎新設：マット　杭、 基礎撤去：逆Ｔ一部撤去７基　全撤去１基
架空送電	南勢北勢線一部増強のうちＮｏ８１～Ｎｏ１０１間増強工事	三重県津市分部地内他	Ａ	2024年8月	2024年12月	2028年5月	鉄塔新設：１１基、鉄塔改造：２基、鉄塔撤去：１２基、 電線新設：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ Ｔ４１０，ＸＴ２４０、電線撤去：Ａ２４０、地線新設：ＡＣ７０、 地線撤去：ＡＷ５５ 亘長：６．９ｋｍ、基礎新設：マット　逆Ｔ、 基礎撤去：逆Ｔ一部撤去１１基　全撤去１基
架空送電	気田笹岡線Ｎｏ３２～Ｎｏ４６間経年支持物建替工事	静岡県浜松市天竜区春野町地内	Ａ	2024年9月	2025年4月	2028年1月	鉄塔新設：１０基、鉄塔改造：１基、鉄塔撤去：１４基、 電線新設：７７ｋＶ×２ｃｃｔ ＡＣＳＲ／ＡＣ　１６０ｍｍ２、電線撤去：７７ｋＶ×２ｃｃｔ　ＨＤＣ　１００ｍｍ２、地線新設：ＡＣ　７０ｍｍ２、 地線撤去：ＡＷ　５５ｍｍ２、亘長：３．６ｋｍ、基礎新設：逆Ｔ１０基、 基礎撤去：逆Ｔ一部撤去１４基
架空送電	清水新蒲原線Ｎｏ１４～１８間電線張替	静岡市清水区庵原町地内	Ａ	2024年9月	2025年10月	2026年1月	電線新設：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ２４０、 電線撤去：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ２４０、地線新設：ＯＰ５５、 地線撤去：ＯＰ５５、亘長：１．７２ｋｍ
架空送電	川根平岡連絡線Ｎｏ９～Ｎｏ１７間経年支持物建替工事	静岡県浜松市天竜区春野町地内	Ａ	2024年9月	2025年4月	2027年11月	鉄塔新設：６基、鉄塔改造：１基、鉄塔撤去：７基、 電線新設：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ ＡＣＳＲ／ＡＣ　３３０ｍｍ２、電線撤去：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ　ＡＣＳＲ３３０ｍｍ２、地線新設：ＡＣ　７０ｍｍ２、 地線撤去：ＡＷ　７０ｍｍ２、亘長：３．８ｋｍ、基礎新設：逆Ｔ６基、 基礎撤去：逆Ｔ一部撤去６基
架空送電	南勢北勢線一部増強のうちＮｏ１２０～Ｎｏ１３１間増強工事	三重県鈴鹿市国府町他地内	Ａ	2024年9月	2025年2月	2027年5月	鉄塔新設：４基、鉄塔改造：１基、鉄塔撤去：５基、 電線新設：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ ＸＴ２４０，Ｔ４１０、電線撤去：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ２４０、 地線新設：ＡＣ５５　ＡＣ７０、 地線撤去：ＡＷ５５、亘長：新設４．１４ｋｍ撤去４．１４ｋｍ、 基礎新設：逆Ｔ　杭、基礎撤去：逆Ｔ一部撤去
架空送電	Ｈ線新設のうち架空線工事	愛知県知多市地内	Ａ	2024年10月	2025年2月	2026年2月	鉄塔新設：１基、鉄塔改造：１基、鉄塔撤去：２基、 電線新設：７７ｋＶ２ｃｃｔ 新設：Ａ１６０、流用：Ｔ６１０、電線撤去：１５４ｋＶ２ｃｃｔ　Ｔ６１０ 亘長：電線、新設０．０１ｋｍ、撤去１．３５ｋｍ、流用２．２１ｋｍ 地線、移線０．１５ｋｍ、撤去０．６３ｋｍ、基礎新設：杭１基、 基礎撤去：井筒２基
架空送電	岡崎西尾線Ｎｏ４２～Ｎｏ４３間電力線補修工事	愛知県西尾市志籠谷町地内	Ｃ	2024年10月	2025年3月	2025年6月	電線新設：７７ｋＶ×２ｃｃｔ×２線路　Ａ４１０、亘長：０．３ｋｍ
架空送電	芳川高塚線Ｎｏ１～Ｎｏ４間電線張替工事	静岡県浜松市南区下江町地内	Ｃ	2024年10月	2025年1月	2025年5月	電線新設：７７ｋＶ×２ｃｃｔ　ＡＣＳＲ／ＡＣ　４１０ｍｍ２ 電線撤去：７７ｋＶ×２ｃｃｔ　ＡＣＳＲＬ　４１０ｍｍ２、 亘長：０．７ｋｍ
架空送電	久々野東上田線Ｎｏ６～Ｎｏ１９間経年支持物建替工事	岐阜県高山市内	Ａ	2024年11月	2025年6月	2028年5月	鉄塔新設：８基、鉄塔撤去：１３基、 電線新設：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ４１０、 電線撤去：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ２００、 地線新設：ＯＰ８０、地線撤去：ＯＰ７０ 亘長：４．６ｋｍ、基礎新設：逆Ｔ８基、基礎撤去：一部撤去逆Ｔ１３基
架空送電	旧生路半田線Ｎｏ５他１０基支持物撤去工事	愛知県知多郡東浦町地内	Ａ	2024年12月	2025年4月	2029年10月	鉄塔撤去：１０基、基礎撤去：鉄塔６基、鉄柱４基

本計画は予告なく変更されることがあります。

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
架空送電	Ｃ線新設のうち架空線工事	静岡県湖西市山口地内他	A	2024年12月	2025年2月	2026年3月	鉄塔新設：４基、 電線新設：７７ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ１６０　Ｔ６１０（移線）、 地線新設：ＡＣ７０ｍｍ２、 亘長：新設０．４ｋｍ移線０．７ｋｍｍ、基礎新設：杭１基、逆Ｔ３基
架空送電	湖西三河線　湖西変～Ｎｏ３１間架空地線張替工事（第３期）	静岡県湖西市太田地内他	B	2024年12月	2025年3月	2025年7月	地線新設：ＡＣ　１８０ｍｍ２、地線撤去：ＩＡＣＳＲＭ／ＡＳ　１２０ｍｍ２、亘長：４．３ｋｍ
架空送電	坂城大屋北線Ｎｏ２６～３３　劣化地線張替工事	長野県埴科郡坂城町地内	C	2024年12月	2025年2月	2025年12月	地線新設：ＡＣ７０、地線撤去：ＧＳＷ７０、亘長：１．５８ｋｍ
架空送電	常滑分岐線引出口変更のうち架空線工事	愛知県常滑市石窯地内	A	2024年12月	2025年4月	2027年3月	鉄塔新設：１基、鉄塔改造：２基、鉄塔撤去：１基、 電線新設：７７ｋＶ×２ｃｃｔ Ａ４１０（移線）、電線撤去：７７ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ４１０、 地線新設：ＯＰ５５、地線撤去：ＯＰ５５ 亘長：移線０．３２ｋｍ撤去０．０２ｋｍ、基礎新設：杭１基、 基礎撤去：一部撤去１基
架空送電	越戸足助線一部撤去工事（２工区）	愛知県豊田市平戸橋町地内他	A	2025年1月	2025年6月	2029年3月	撤去２１基
架空送電	志久見川第一分岐線Ｎｏ１８～Ｎｏ２８間電線張替工事	長野県下水内郡栄村	A	2025年1月	2025年5月	2026年8月	鉄塔新設：８基、鉄塔改造：２基、鉄塔撤去：１基、電線新設：７７ｋＶ １ｃｃｔ　Ａ１６０、電線撤去：Ｈ９０、地線新設：ＯＰ７０、 地線撤去：ＯＰ７０ 亘長：１．９ｋｍ、基礎新設：逆Ｔ８基、基礎撤去：逆Ｔ一部撤去１０基
架空送電	吉田柏原線Ｎｏ４４～Ｎｏ５４間経年支持物建替工事	長野県上水内郡飯綱町	A	2025年1月	2025年4月	2027年9月	鉄塔新設：４基、鉄塔改造：２基、鉄塔撤去：９基、 電線新設：７７ｋＶ　２ｃｃｔ　ＡＣＳＲ１６０、 電線撤去：７７ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ４１０、地線新設：ＯＰ５５、 地線撤去：ＯＰ５５ 亘長：移線０．３２ｋｍ撤去０．０２ｋｍ、基礎新設：杭１基、 基礎撤去：逆Ｔ一部撤去１基
架空送電	北城大町線Ｎｏ３５～Ｎｏ５３間経年支持物建替工事	長野県北安曇郡白馬村地内	A	2025年1月	2025年1月	未定	鉄塔新設：３基、鉄塔改造：４基、鉄塔撤去：１０基、 電線新設：７７ｋＶ　２ｃｃｔ　ＡＣＳＲ／ＡＣ２４０、 電線撤去：７７ｋＶ　２ｃｃｔ　ＨＤＣ５５、地線新設：ＡＣ７０、 地線撤去：ＡＣ５５ 亘長：３．３ｋｍ、基礎新設：逆Ｔ、ＰＣ杭、基礎撤去：逆Ｔ
架空送電	Ｙ線７７ｋＶ化のうち架空線工事	愛知県豊川市一宮町地内	A	2025年2月	2025年8月	2027年3月	鉄塔新設：２基、鉄塔改造：１基、鉄塔撤去：６基、 電線新設：７７ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ８０ ７７ｋＶ×２ｃｃｔ　ＫＴ２４０，Ａ２４０、 電線撤去：３３ｋＶ×１ｃｃｔ　Ａ８０、 地線新設：ＡＣ５５　ＡＣ７０、亘長：０．１６ｋｍ、１．３ｋｍ、 基礎新設：逆Ｔ３基、基礎撤去：逆Ｔ全撤去４基　一部撤去２基
架空送電	坂城大屋南線Ｎｏ２４～Ｎｏ２６間他支障移設工事	長野県上田市他地内	A	2025年2月	2025年5月	2026年1月	鉄塔新設：３基、鉄塔改造：４基、鉄塔撤去：４基、 電線新設：７７ｋＶ×２ｃｃｔ　Ａ２４０（移線） ３３ｋＶ×１ｃｃｔ　Ａ１６０、電線撤去：３３ｋＶ×１ｃｃｔ　Ｈ５５、 亘長：新設０．３ｋｍ、撤去０．３ｋｍ、移線０．７ｋｍ、 Ａ１６０：０．３ｋｍ、Ｈ５５：０．３ｋｍ、Ａ２４０　０．５ｋｍ、 Ｈ５５　０．２ｋｍ、基礎新設：逆Ｔ３基、基礎撤去：逆Ｔ全撤去４基
架空送電	泰阜南信線Ｎｏ１０６～Ｎｏ１１６間経年支持物建替工事	長野県上伊那郡中川村地内	A	2025年2月	2025年7月	2026年12月	鉄塔新設４基・改造１基・撤去７基，電線・地線２．６ｋｍ
架空送電	泰阜南信線Ｎｏ３０～Ｎｏ４４間経年支持物建替工事（第二期）	長野県飯田市地内	A	2025年2月	2025年6月	2027年5月	建替６基，仮工事（仮腕金）３基，撤去３基，改造３基， 電線・地線張替３．１ｋｍ，移線０．３ｋｍ
架空送電	南勢北勢線一部増強のうちＮｏ３５～Ｎｏ７４間増強工事	三重県松阪市嬉野薬王町地内他	A	2025年3月	2025年7月	2029年5月	鉄塔新設：７基、鉄塔改造：２基、鉄塔撤去：８基、 電線新設：１５４ｋＶ×２ｃｃｔ ＸＴ２４０、電線撤去：Ａ２４０　ＰＳＴ２４０　Ａ４１０、 地線新設：ＯＰＧＷ６５、地線撤去：ＯＰＧＷ６５ 亘長：９．９７ｋｍ、基礎新設：逆Ｔ、杭、基礎撤去：逆Ｔ一部撤去
架空送電	武豊火力臨海線Ｎｏ１～Ｎｏ２２間劣化電線張替工事	愛知県知多郡武豊町字一号地他	A	2025年3月	2025年9月	2031年10月	鉄塔改造：１５基、電線新設：１５４ｋＶ　４ｃｃｔ　ＸＴ６００， ＴＡ４１０（２）ＸＴ１６０，Ａ１６０ ７７ｋＶ　２ｃｃｔ　ＸＴ２４０，Ａ６１０、 電線撤去：１５４ｋＶ　４ｃｃｔ　ＴＡ４１０（２），Ａ４１０（２）， Ａ６１０ ７７ｋＶ　２ｃｃｔ　Ａ６１０、亘長：６．６ｋｍ

本計画は予告なく変更されることがあります。

【中部電力パワーグリッド株式会社】

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
空調・衛生・給排水	桑名分室受水槽取替工事（設計施工の内施工）	三重県桑名市大字矢田	D	2024年4月	2024年8月	2024年12月	受水槽ポンプユニット取替　１式
空調・衛生・給排水	桑名分室受水槽取替工事（設計施工の内設計）	三重県桑名市大字矢田		2024年4月	2024年4月	2024年6月	受水槽ポンプユニット取替　　１式
空調・衛生・給排水	一宮支社岩倉分室旧集中制御所３階空調機取替工事	愛知県岩倉市大山寺町井之株	D	2024年4月	2024年5月	2024年9月	マルチエアコン取替　１組
空調・衛生・給排水	小牧営業所給排水設備改良工事	愛知県小牧市久保一色字佃	A	2024年4月	2025年4月	2026年9月	屋内外給排水管改良　　１式
空調・衛生・給排水	静岡給電制御所地下受電室加湿設備改良他工事（設計施工の内施工）	静岡給電制御所：静岡県静岡市葵区屋形町 本通分室：静岡県静岡市葵区本通	C	2024年4月	2024年9月	2025年3月	静岡給電制御所　加湿設備改良に伴う設計　１式 本通分室　換気設備改良に伴う設計　　１式
空調・衛生・給排水	静岡給電制御所地下受電室加湿設備改良他工事（設計施工の内設計）	静岡給電制御所：静岡県静岡市葵区屋形町 本通分室：静岡県静岡市葵区本通		2024年4月	2024年5月	2024年7月	静岡給電制御所　加湿設備改良に伴う設計　１式 本通分室　換気設備改良に伴う設計　１式
空調・衛生・給排水	千代田ビル空調機取替工事（一期工事）	愛知県名古屋市中区千代田二丁目	A	2024年4月	2024年9月	2027年8月	空調機取替 対象設備：エアーハンドリングユニット、可変風量装置、 ファンコイルユニット、空冷パッケージエアコン、空調制御機器
空調・衛生・給排水	千代田ビル空調機取替工事（二期工事）	愛知県名古屋市中区千代田二丁目	A	2024年4月	2027年9月	2030年12月	空調機取替 対象設備：エアーハンドリングユニット、可変風量装置、 ファンコイルユニット、空冷パッケージエアコン、空調制御機器
空調・衛生・給排水	長者町変電所配変Ｂ２Ｆ空調機械室空調機取替工事	愛知県名古屋市中区錦２丁目	C	2024年4月	2024年6月	2024年12月	空調機取替　１式
空調・衛生・給排水	田原サービスステーション給排水設備改良工事（設計施工の内施工）	愛知県田原市神戸町大坪	C	2024年4月	2024年11月	2025年3月	給排水設備改良　　１式
空調・衛生・給排水	田原サービスステーション給排水設備改良工事（設計施工の内設計）	愛知県田原市神戸町大坪		2024年4月	2024年5月	2024年8月	給排水設備改良に伴う設計　　１式
空調・衛生・給排水	鈴鹿営業所本館１～２階空調設備改良他工事（設計施工の内施工）	三重県鈴鹿市庄野羽山	B	2024年4月	2025年1月	2026年3月	１・２階空調設備改良　　１式 １～４階勝目器具取替　　１式
空調・衛生・給排水	鈴鹿営業所本館１～２階空調設備改良他工事（設計施工の内設計）	三重県鈴鹿市庄野羽山		2024年4月	2024年5月	2024年9月	１・２階空調設備改良の設計業務　　１式 １～４階照明器具取替の設計業務　　１式
空調・衛生・給排水	三重資材センター公共下水道接続工事	愛知県津市藤方	D	2024年5月	2024年7月	2024年11月	公共下水道接続　　１式 既設浄化槽撤去　　１式
空調・衛生・給排水	山田変電所碍洗タンク給水上水道接続工事	三重県伊勢市御薗町王中島	D	2024年5月	2024年6月	2024年11月	構内既設給水配管改良　　１式 構内既設井戸設備撤去　　１式
空調・衛生・給排水	七ッ寺変電所配変浄化槽改良工事	愛知県稲沢市七ツ寺町経蔵前	D	2024年5月	2024年6月	2024年9月	浄化槽取替　１式
空調・衛生・給排水	静岡支社本館給排水設備修繕工事	静岡県静岡市駿河区曲金６丁目	D	2024年5月	2024年6月	2025年1月	給排水設備修繕　１式
空調・衛生・給排水	津島営業所屋外消火配管修繕工事	愛知県津島市今市場町	D	2024年5月	2024年6月	2024年9月	屋外消火配管修繕　１式
空調・衛生・給排水	南武平町変電所南館空調機取替工事	愛知県名古屋市　中区栄５丁目	C	2024年5月	2024年6月	2024年11月	パッケージエアコン取替　１組
空調・衛生・給排水	浜松支社本館給排水ポンプ他改良工事（設計施工の内施工）	静岡県浜松市中区鴨江町	C	2024年5月	2024年11月	2025年2月	給排水ポンプ改良　１式
空調・衛生・給排水	浜松支社本館給排水ポンプ他改良工事（設計施工の内設計）	静岡県浜松市中区鴨江町		2024年5月	2024年6月	2024年8月	給排水ポンプ改良に伴う設計　１式
空調・衛生・給排水	中信変電所給水管改良工事	長野県塩尻市広丘郷原字南原	D	2024年6月	2024年7月	2024年12月	給水管改良　１式
空調・衛生・給排水	名古屋資材センター名港置場排水ポンプ配管移設工事	愛知県名古屋市港区一州町	D	2024年6月	2024年7月	2024年10月	排水配管他移設　４０ｍ

本計画は予告なく変更されることがあります。

【中部電力パワーグリッド株式会社】

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
空調・衛生・給排水	上田支社大屋分室本館１・２階給水設備改良他工事（設計施工の内施工）	長野県上田市大屋	D	2024年7月	2024年11月	2024年12月	給排水設備改良　１式
空調・衛生・給排水	上田支社大屋分室本館１・２階給水設備改良他工事（設計施工の内設計）	長野県上田市大屋		2024年7月	2024年8月	2024年9月	給排水設備改良　１式
空調・衛生・給排水	岐阜ビル地下１階電気室洪水対策工事	岐阜県岐阜市美江寺町２丁目	D	2024年7月	2024年8月	2025年3月	排水ポンプ設置　１式
空調・衛生・給排水	八草変電所配変屋外給水設備改良工事	愛知県豊田市八草町一之坪	D	2024年8月	2024年10月	2024年12月	屋外給水設備改良　１式
空調・衛生・給排水	熱田営業所冷凍機Ｒ－１（空冷チラー）オーバーホール修繕工事	愛知県名古屋市熱田区横田二丁目	C	2024年10月	2024年11月	2025年2月	水冷チラーオーバーホール　１式
空調・衛生・給排水	阿南サービスステーション本館給排水設備改良工事	長野県下伊那郡阿南町東條	C	2025年1月	2025年2月	2025年6月	給排水設備改良　１式
空調・衛生・給排水	設楽サービスステーション公共下水道接続工事	愛知県北設楽郡設楽町田口大田	D	2025年2月	2025年4月	2025年6月	下水道接続工事　１式
建築	伊賀営業所本館屋根防水改良工事	三重県伊賀市四十九町	C	2024年4月	2024年6月	2024年9月	屋上防水改良　１式
建築	三重支社西館屋根防水工事	三重県津市丸之内	C	2024年4月	2024年6月	2024年9月	屋根防水改良　１式
建築	港営業所本館内部改造工事	愛知県名古屋市港区当知	D	2024年4月	2024年5月	2024年8月	レイアウト変更に伴う内部改造　１式
建築	佐久島御用承り所撤去工事	愛知県西尾市一色町佐久島	D	2024年4月	2024年5月	2024年8月	建物他撤去　１式
建築	常滑営業所本館事務室内装他工事	愛知県常滑市字古社	D	2024年4月	2024年5月	2024年7月	ユニバ―サル化に伴う内装修繕　１式
建築	清水営業所貸付に伴う建物改修工事	静岡県静岡市清水区二の丸町	D	2024年4月	2024年5月	2024年6月	建物改修　１式 電気設備改修　１式
建築	西原変電所配変本館外装修繕工事	愛知県名古屋市西区西原町	D	2024年4月	2024年5月	2024年9月	外装修繕　８２７ｍ２
建築	静岡支社本館レイアウト変更工事	静岡県静岡市駿河区曲金６丁目	C	2024年4月	2024年5月	2024年9月	レイアウト変更　１式
建築	熱田営業所８・９階内部改造他工事	愛知県名古屋市熱田区横田二丁目	C	2024年4月	2024年5月	2024年8月	８・９階内部改造　３９２ｍ２ ３・４階カーペット修繕　７２５ｍ２
建築	半田電力センター屋根防水改良他工事	愛知県半田市東洋町１丁目	C	2024年4月	2024年6月	2024年12月	屋根防水　２，０６０ｍ２ 外装修繕　７４０ｍ２
建築	豊橋支社構内舗装他修繕工事	愛知県豊橋市神明町	D	2024年4月	2024年5月	2024年6月	構内アスファルト舗装修繕他　１式
建築	豊川変電所配変コンパート室鋼製建具改良他工事	愛知県豊川市大崎町字天神前	D	2024年4月	2024年6月	2024年8月	鋼製建具他改良　１式
建築	豊田支社本館屋根防水改良工事	愛知県豊田市十塚町１丁目	C	2024年4月	2024年7月	2024年12月	屋根防水改良　１式
建築	緑営業所防災資機材倉庫シャッター改良他工事	愛知県名古屋市緑区大高町東正地	D	2024年4月	2024年5月	2024年8月	防災資機材倉庫シャッター電動化　１式 本館防火シャッター修繕　１式
建築	豊川営業所資材倉庫他塗装修繕工事	愛知県豊川市諏訪町４丁目	D	2024年5月	2024年7月	2024年9月	資材倉庫他塗装　１式
建築	旭名東支社構内駐車場舗装修繕工事	愛知県尾張旭市庄南町２丁目	D	2024年5月	2024年6月	2024年8月	特装車駐車場舗装修繕　４００ｍ２
建築	刈谷営業所本館壁他塗装修繕工事	愛知県刈谷市大手町４丁目	D	2024年5月	2024年7月	2024年8月	本館壁他塗装　１式

本計画は予告なく変更されることがあります。

【中部電力パワーグリッド株式会社】

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
建築	西山変電所配変本館石綿撤去工事	愛知県名古屋市名東区高間町	D	2024年5月	2024年7月	2024年11月	石綿除去　１７ｍ２
建築	西尾営業所本館内装他修繕工事	愛知県西尾市永楽町５丁目	D	2024年5月	2024年7月	2024年8月	本館内装他修繕　１式
建築	千代田ビル防火シャッター修繕工事	愛知県名古屋市中区千代田２丁目	D	2024年5月	2024年6月	2024年8月	防火シャッター修繕　５箇所
建築	長野支社本館３階東側事務室他内部改造工事	長野県長野市柳町	C	2024年5月	2024年6月	2024年11月	内部改造　１式
建築	熱田営業所本館塔屋躯体部他修繕工事	愛知県名古屋市熱田区横田二丁目	D	2024年5月	2024年6月	2024年7月	塔屋鉄筋露出部モルタル修繕　１式
建築	磐田営業所貸付に伴う建物改修工事	静岡県磐田市二之宮東	C	2024年5月	2024年6月	2024年9月	建物改修　　１式 電気設備改修　１式
建築	八熊変電所配変万代塀改良工事	愛知県名古屋市中川区二女子町７丁目	D	2024年6月	2024年7月	2024年9月	万代塀改良（目隠しフェンス化）　２９ｍ
建築	阿南サービスステーション平岡倉庫撤去工事	長野県下伊那郡阿南町東條	C	2024年6月	2024年7月	2024年12月	鉄骨造　７６．９ｍ２
建築	加茂営業所本館内部改造他工事（二期）	岐阜県美濃加茂市中富町１丁目	C	2024年6月	2024年7月	2024年12月	倉庫設置・資材倉庫内部改造・外構工事（舗装・柵）
建築	旭名東支社本館シャッター修繕工事	愛知県尾張旭市庄南町２丁目	D	2024年6月	2024年7月	2024年9月	シャッター　スラット、開閉器他取替　１式
建築	西部変電所２Ｂ変圧器建屋屋根防水他工事	三重県いなべ市北勢町京ヶ野新田字楽之段	C	2024年6月	2024年8月	2024年11月	２Ｂ変圧器防音建屋屋根防水改良　　１式 ２ＢＬＶＲ防音建屋屋根防水改良　　１式 ２Ｂ変圧器防音建屋外装修繕　　１式 ２ＢＬＶＲ防音建屋外装修繕　　１式
建築	知多火力変電所２７５ｋＶ屋内設備（Ａ母線ほか）撤去の内建築工事	愛知県知多市北浜町	A	2024年6月	2024年8月	2025年9月	第１屋内開閉所・第１開閉所リレー版室撤去 鉄骨造２階建　延床面積８，８０７ｍ２ ＧＩＳ基礎・屋外ケーブルダクト撤去
建築	本通分室本館内外壁修繕他工事	静岡県静岡市葵区本通２丁目	D	2024年6月	2024年7月	2024年9月	内外壁修繕　１式 垂直式救助袋改良　１式
建築	名駅南ビル地下湧水槽修繕工事	愛知県名古屋市中村区名駅南３丁目	D	2024年6月	2024年7月	2024年9月	地下湧水槽修繕　１式
建築	一宮支社本館付属建物新築工事	愛知県一宮市浜町６丁目	C	2024年7月	2024年8月	2025年3月	付属建物新築 鉄骨造　延床面積　２００ｍ２
建築	木曽サービスステーション駐車場整備工事	長野県木曽郡木曽町福島	D	2024年7月	2024年8月	2024年9月	駐車場整備　１式
建築	有東変電所廃止に伴う建物撤去工事	静岡県静岡市駿河区有東１丁目	C	2024年7月	2024年9月	2025年3月	本館撤去　ＲＣ造２階建延１２４．２２ｍ２
建築	伊勢営業所移転新築の内撤去工事	三重県伊勢市岩渕	A	2024年8月	2024年11月	2025年5月	本館撤去　　１式 資材倉庫撤去　　１式 配電組倉庫撤去　１式 車庫撤去　　１式 その他建物撤去　１式 屋外付帯撤去　アスファルト舗装、周囲柵他　１式
建築	城内変電所廃止に伴う建物改修工事	静岡県静岡市葵区駿府町	B	2024年8月	2024年10月	2025年7月	間仕切壁撤去・復旧　１式 ＲＣ床新設　　１式
建築	城北変電所Ｄ１Ｂ廃止の内建築工事	愛知県名古屋市北区柳原２丁目	D	2024年8月	2024年9月	2025年1月	Ｔｒ撤去に伴う壁撤去・取付
建築	新渕サービスステーション本館他撤去工事	岐阜県高山市荘川町新渕	D	2024年8月	2024年9月	2024年11月	本館撤去（延べ床面積８３．４３ｍ２）　１棟 車庫（延べ床面積２４．３ｍ２）　　１棟 倉庫・物置（延べ床面積８．０ｍ２）　１棟
建築	水主町変電所Ｔｒ（１５４／３３ｋＶ　１・２Ｂ）取替の内建築工事	愛知県名古屋市中村区名駅南３丁目	B	2024年8月	2024年10月	2026年3月	１，２Ｂ　Ｔｒ取替に伴う壁撤去・取付 ３１ＧＴｒ撤去に伴う壁撤去・取付

本計画は予告なく変更されることがあります。

【中部電力パワーグリッド株式会社】

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
建築	西尾張変電所浸水対策の内建築工事	愛知県愛西市森川町宮西	A	2024年8月	2024年10月	2026年6月	新本館：鉄骨造２階建　約８００ｍ２　１棟 （ケーブル処理室約８００ｍ２を除く） 便所：１棟
建築	静岡支社本館消防設備修繕工事	静岡県静岡市駿河区曲金６丁目	D	2024年8月	2024年9月	2024年10月	消防設備修繕　１式
建築	東栄変電所５００／２７５ｋＶ変圧器増設の内変圧器防音建家撤去工事	愛知県北設楽郡東栄町大字本郷字松ノ本	B	2024年8月	2024年11月	2025年6月	防音建家撤去：ＲＣ造平屋建（杭基礎）　延床面積　２５１．６４ｍ２　１棟
建築	磐田営業所本館外壁タイル修繕工事	静岡県磐田市二之宮東	C	2024年8月	2024年10月	2025年3月	外壁タイル修繕　１式
建築	本通分室貸付に伴う建物改修工事	静岡県静岡市葵区本通２丁目	C	2024年8月	2024年9月	2024年12月	建物改修　１式 電気設備改修　１式
建築	名駅南ビル厨房内装修繕工事	愛知県名古屋市中村区名駅南３丁目	D	2024年9月	2024年10月	2024年12月	厨房機器撤去跡壁・床内装修繕　１式
建築	豊田変電所６．６ｋＶＣｕｂ将来用スペース整備の内建築工事	静岡県静岡市駿河区曲金６丁目	D	2024年9月	2024年10月	2024年12月	構内整備　１式
建築	大須変電所Ｔｒ（３３／６．６ｋＶ　１Ｂ）取替の内建築工事	愛知県名古屋市中区上前津１丁目	C	2024年9月	2024年10月	2025年1月	Ｔｒ取替に伴う壁撤去・取付
建築	一宮支社本館女子休養室他改修工事	愛知県一宮市浜町６丁目	D	2024年9月	2024年10月	2025年1月	２階女子休養室改修（会議室へ変更）　１式 ２階事務室間仕切壁改修　１式
建築	南岐阜変電所機器浸水対策の内建築工事（設計施工の内施工）	岐阜県羽島郡　岐南町伏屋オオハラド	B	2024年9月	2025年6月	2026年3月	本館・６．６ｋＶ機械室浸水対策１式の施工 （防水扉取り付け、ガラリ嵩上げ）
建築	南岐阜変電所機器浸水対策の内建築工事（設計施工の内設計）	岐阜県羽島郡　岐南町伏屋オオハラド		2024年9月	2024年10月	2025年4月	本館・６．６ｋＶ機械室浸水対策１式の設計 （防水扉取り付け、ガラリ嵩上げ）
建築	中御所変電所Ｔｒ取替の内建築工事	長野県長野市大字中御所字宮沖	D	2024年12月	2025年1月	2025年6月	トランス搬出用の内壁取外・取付他　１式
建築	Ｆ新設の内建築工事	愛知県愛西市森川町宮西	A	2025年1月	2025年4月	2026年2月	倉庫：鉄骨造２階建　３７１ｍ２　１棟
建築	坂本変電所７７ｋＶ設備改修の内建築工事	岐阜県中津川市千旦林ヨコウチ	D	2025年1月	2025年2月	2025年5月	コンプレッサー室撤去（延べ床面積８ｍ２）１棟
建築	長野変電所Ｔｒ（７７／６．６ｋＶ　３ｂ）設置の内建築工事（二期工事）	長野県長野市５街区	D	2025年3月	2025年4月	2025年11月	外壁設置　１式 防音壁設置　１式
建築設計	一宮支社高圧受電設備改良設計業務	愛知県一宮市浜町６丁目	D	2024年4月	2024年5月	2025年1月	高圧受電設備改良　１式
建築設計	春日井営業所高圧受電設備改良設計業務	愛知県春日井市鳥居松町４丁目	D	2024年4月	2024年5月	2025年1月	高圧受電設備改良　１式
建築設計	小牧営業所給排水設備改良設計業務	愛知県小牧市久保一色字佃	D	2024年4月	2024年5月	2024年12月	屋内外給排水管改良　１式
建築設計	熱田ビル本館他照明設備改良設計業務	愛知県名古屋市熱田区横田二丁目	D	2024年4月	2024年5月	2024年10月	本館、資材倉庫、車両倉庫、組倉庫２棟 照明設備改良（ＬＥＤ化）の設計　１式
建築設計	飛騨変換所ＳＴＡＴＣＯＭ設置の内建築設計業務	岐阜県高山市清見町上小鳥	C	2024年4月	2024年6月	2025年9月	ＳＴＡＴＣＯＭ建屋：２階建　約２，０００ｍ２　１棟
建築設計	Ａ新設の内建築設計業務	愛知県愛西市森川町宮西	D	2024年5月	2024年7月	2025年2月	倉庫：鉄骨造２階建　３７１ｍ２　１棟
建築設計	岩塚変電所浸水対策の内建築設計業務	愛知県名古屋市中村区岩塚町字干鱠	C	2024年5月	2024年7月	2025年7月	変電所本館新築　ＳＲＣ造　地下１階地上３階建 延床面積約２，２６０ｍ２新築　屋外変電機械基礎構築
建築設計	北大町変電所２２ｋＶ制御盤・保護盤取替の内建築設計業務	長野県大町市大町	D	2024年7月	2024年8月	2025年1月	ＲＣ造平屋建　４１ｍ２

本計画は予告なく変更されることがあります。

【中部電力パワーグリッド株式会社】

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
建物電気	三重支社松阪営業所非常用発電設備改良工事（設計施工の施工）	三重県松阪市垣鼻町	D	2024年4月	2024年8月	2025年3月	非常用発電機取替　１式
建物電気	三重支社松阪営業所非常用発電設備改良工事（設計施工の内設計）	三重県松阪市垣鼻町		2024年4月	2024年5月	2024年7月	非常用発電機取替　　１式
建物電気	旭名東支社本館誘導灯修繕工事	愛知県尾張旭市庄南町２丁目	D	2024年4月	2024年5月	2024年8月	誘導灯取替　１１７箇所
建物電気	一宮支社高圧受電設備改良工事	愛知県一宮市浜町６丁目	A	2024年4月	2025年6月	2027年3月	高圧受電設備改良　１式
建物電気	駒形分室受電設備高圧ケーブル修繕工事	静岡県静岡市葵区駒形通６丁目	D	2024年4月	2024年5月	2024年12月	高圧ケーブル修繕　１式
建物電気	桑名営業所受電設備一部改良工事	三重県桑名市寿町	D	2024年4月	2024年6月	2025年3月	受電キュービクルＳＢ取替　　１式
建物電気	三好変電所本館他火災報知設備改良工事（設計施工の内施工）	三好変電所：愛知県西加茂郡三好町大字三好字塩田 南豊田変電所：愛知県豊田市宝町美里 宮口変電所：愛知県豊田市宮町	C	2024年4月	2024年9月	2024年12月	火災報知設備改良　　１式 三好変電所、南豊田変電所、宮口変電所
建物電気	三好変電所本館他火災報知設備改良工事（設計施工の内設計）	三好変電所：愛知県西加茂郡三好町大字三好字塩田 南豊田変電所：愛知県豊田市宝町美里 宮口変電所：愛知県豊田市宮町		2024年4月	2024年5月	2024年7月	火災報知設備改良に伴う設計　　１式 三好変電所、南豊田変電所、宮口変電所
建物電気	春日井営業所高圧受電設備改良工事	愛知県春日井市鳥居松町４丁目	A	2024年4月	2025年6月	2027年3月	高圧受電設備改良　１式
建物電気	静岡支社本館受電設備改良工事（設計施工の内施工）	静岡県静岡市駿河区曲金６丁目	D	2024年4月	2024年10月	2024年12月	受電設備改良　１式
建物電気	静岡支社本館受電設備改良工事（設計施工の内設計）	静岡県静岡市駿河区曲金６丁目		2024年4月	2024年5月	2024年7月	受電設備改良に伴う設計　１式
建物電気	静岡資材センター受電設備低圧化工事	静岡県静岡市清水区吉川	D	2024年4月	2024年5月	2025年3月	受電設備低圧化　１式
建物電気	中原変電所配変本館他照明設備改良工事	中原変電所：愛知県西尾市中原町惣野山 市子変電所：愛知県西尾市市子町折戸	D	2024年4月	2024年5月	2024年12月	照明設備改良　　１式 中原変電所配変、市子変電所配変
建物電気	天竜分室照明設備改良工事（設計施工の内施工）	静岡県浜松市天竜区二俣町二俣	D	2024年4月	2024年9月	2024年11月	照明設備改良　１式
建物電気	天竜分室照明設備改良工事（設計施工の内設計）	静岡県浜松市天竜区二俣町二俣		2024年4月	2024年5月	2024年7月	照明設備改良に伴う設計　１式
建物電気	島田分室本館受電設備改良工事（設計施工の内施工）	静岡県島田市中央町	D	2024年4月	2024年10月	2024年12月	受電設備改良　１式
建物電気	島田分室本館受電設備改良工事（設計施工の内設計）	静岡県島田市中央町		2024年4月	2024年5月	2024年7月	受電設備改良に伴う設計　１式
建物電気	熱田ビル本館他照明設備改良工事	愛知県名古屋市熱田区横田二丁目	A	2024年4月	2025年2月	2026年2月	本館、資材倉庫、車両倉庫、組倉庫２棟 照明設備改良（ＬＥＤ化）　　１式
建物電気	馬渕変電所配変旧エレスタ受電設備低圧化工事	静岡県静岡市駿河区馬渕２丁目	D	2024年4月	2024年5月	2025年3月	受電設備低圧化　１式
建物電気	豊根開閉所本館他照明設備改良工事（設計施工の内設計）	豊根開閉所：愛知県北設楽郡豊根村大字三沢字用谷山 東田変電所：愛知県豊橋市仁連木町 天伯変電所：愛知県豊橋市天伯町字天伯 老津変電所：愛知県豊橋市老津町字籠田 二川変電所：愛知県豊橋市二川町字東向山 牟呂変電所：愛知県豊橋市往完町字郷社東	C	2024年4月	2024年4月	2024年7月	照明設備改良　１式 豊根開閉所、東田変電所配変、天伯変電所配変、老津変電所配変、 二川変電所配変、牟呂変電所配変
建物電気	豊根開閉所本館他照明設備改良工事（設計施工の内施工）	豊根開閉所：愛知県北設楽郡豊根村大字三沢字用谷山 東田変電所：愛知県豊橋市仁連木町 天伯変電所：愛知県豊橋市天伯町字天伯 老津変電所：愛知県豊橋市老津町字籠田 二川変電所：愛知県豊橋市二川町字東向山 牟呂変電所：愛知県豊橋市往完町字郷社東		2024年4月	2024年9月	2024年12月	照明設備改良　　１式 豊根開閉所、東田変電所配変、天伯変電所配変、老津変電所配変、 二川変電所配変、牟呂変電所配変

本計画は予告なく変更されることがあります。

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
建物電気	豊根開閉所本館火災報知設備改良工事	愛知県北設楽郡豊根村大字三沢字用谷山	D	2024年4月	2024年4月	2024年12月	火災報知設備改良　１式
建物電気	本通分室本館他高圧受電設備修繕工事	静岡県静岡市葵区本通２丁目	D	2024年4月	2024年5月	2024年12月	受電設備修繕　１式
建物電気	広畑変電所配変機器室照明設備改良工事	愛知県一宮市泉３丁目	D	2024年5月	2024年6月	2024年9月	照明設備改良（ＬＥＤ化）　１式
建物電気	港営業所本館自火報受信機盤取替工事	愛知県名古屋市港区当知	D	2024年5月	2024年6月	2024年12月	自火報受信機盤取替　１式
建物電気	大台サービスステーション受電設備改良工事（設計施工の内施工）	三重県多気郡大台町上三瀬	C	2024年5月	2024年11月	2026年3月	受電キュービクルＳＢ取替　１式
建物電気	大台サービスステーション受電設備改良工事（設計施工の内設計）	三重県多気郡大台町上三瀬		2024年5月	2024年6月	2024年9月	受電キュービクルＳＢ取替の設計業務　１式
建物電気	天白営業所本館他照明設備改良工事（設計施工の内施工）	愛知県名古屋市天白区植田南３丁目	C	2024年5月	2025年3月	2025年10月	本館、付属棟、資材倉庫、組倉庫 照明設備改良（ＬＥＤ化）　１式
建物電気	天白営業所本館他照明設備改良工事（設計施工の内設計）	愛知県名古屋市天白区植田南３丁目		2024年5月	2024年6月	2024年11月	本館、付属棟、資材倉庫、組倉庫 照明設備改良（ＬＥＤ化）の設計　１式
建物電気	磐田営業所本館受電設備修繕工事	静岡県磐田市二之宮東	D	2024年5月	2024年6月	2025年1月	受電設備修繕　１式
建物電気	駒場水力変電所変電制御室自動火災報知設備改良工事他５件名（簡易設計施工）	駒場水力変電所：長野県下伊那郡阿智村駒場 春近変電所：長野県伊那市東春近田原沼 竜丘変電所：長野県飯田市駄科 富草変電所：長野県下伊那郡阿南町字富草 田島変電所：長野県上伊那郡中川村片桐	D	2024年6月	2024年7月	2025年6月	自火報設備改良　１式 照明設備改良　１式 駒場水力変電所、春近変電所、竜丘変電所、富草変電所、田島変電所
建物電気	大町サービスステーション本館他自動火災報知設備改良工事（簡易設計施工）	長野県大町市大町	D	2024年6月	2024年7月	2025年6月	自火報設備改良　１式 照明設備改良　１式
建物電気	中信変電所本館他自動火災報知設備改良工事他６件名（設計施工のうち設計）	中信変電所：長野県塩尻市広丘郷原字南原 白坂変電所：長野県松本市白板２丁目 下諏訪変電所：長野県諏訪郡下諏訪町字大久保 桑原変電所：長野県諏訪市大字四賀砂田通 神城変電所：長野県北安曇郡白馬村大字神城 塚原変電所：長野県安曇野市穂高柏原 犀川水力変電所：長野県安曇野市明科中川手	C	2024年6月	2024年7月	2024年9月	自火報設備改良　１式 照明設備改良　１式 中信変電所、白坂変電所、下諏訪変電所、桑原変電所、神城変電所、 塚原変電所、犀川水力変電所
建物電気	中信変電所本館他自動火災報知設備改良工事他６件名（設計施工のうち施工）	中信変電所：長野県塩尻市広丘郷原字南原 白坂変電所：長野県松本市白板２丁目 下諏訪変電所：長野県諏訪郡下諏訪町字大久保 桑原変電所：長野県諏訪市大字四賀砂田通 神城変電所：長野県北安曇郡白馬村大字神城 塚原変電所：長野県安曇野市穂高柏原 犀川水力変電所：長野県安曇野市明科中川手		2024年6月	2024年11月	2025年6月	自火報設備改良　１式 照明設備改良　１式 中信変電所、白坂変電所、下諏訪変電所、桑原変電所、神城変電所、 塚原変電所、犀川水力変電所
建物電気	中野変電所車庫他照明設備改良工事他３件（簡易設計施工）	中野変電所：長野県中野市大字吉田字上川原 須坂変電所：長野県須坂市大字八木沢 壁田変電所：長野県中野市大字壁田字蟹沢 八那池第一水力変電所：長野県南佐久郡小海町大字豊里字赤坂	D	2024年6月	2024年7月	2025年6月	自火報設備改良　１式 照明設備改良　１式 中野変電所車庫他、須坂変電所本館、壁田変電所配変 八那池第一水力変電所

本計画は予告なく変更されることがあります。

【中部電力パワーグリッド株式会社】

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
建物電気	東信変電所本館他自動火災報知設備改良工事他１１件名（設計施工の内施工）	東信変電所：長野県上田市殿城字上小玉 軽井沢サービスステーション：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 塩田変電所：長野県上田市舞田入山 野辺山変電所：長野県南佐久郡川上村大字樋沢 御代田変電所：長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口字根岸 菅平変電所：長野県上田市菅平高原 壁田変電所：長野県中野市大字壁田字蟹沢 茂沢水力変電所：長野県北佐久郡軽井沢町大字茂沢字金井渕	C	2024年6月	2024年11月	2025年6月	自火報設備改良　１式 照明設備改良　　１式 東信変電所、軽井沢サービスステーション、塩田変電所、野辺山変電所、御代田変電所、菅平変電所、壁田変電所、茂沢水力変電所
建物電気	東信変電所本館他自動火災報知設備改良工事他１１件名（設計施工の内設計）	東信変電所：長野県上田市殿城字上小玉 軽井沢サービスステーション：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 塩田変電所：長野県上田市舞田入山 野辺山変電所：長野県南佐久郡川上村大字樋沢 御代田変電所：長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口字根岸 菅平変電所：長野県上田市菅平高原 壁田変電所：長野県中野市大字壁田字蟹沢 茂沢水力変電所：長野県北佐久郡軽井沢町大字茂沢字金井渕		2024年6月	2024年7月	2024年9月	自火報設備改良　１式 照明設備改良　　１式 東信変電所、軽井沢サービスステーション、塩田変電所、野辺山変電所、御代田変電所、菅平変電所、壁田変電所、茂沢水力変電所
建物電気	飯山営業所本館他照明設備改良工事他１件名（設計施工の内施工）	長野県飯山市大字静間字並柳	C	2024年6月	2024年11月	2025年6月	自火報設備改良　１式 照明設備改良　　１式
建物電気	飯山営業所本館他照明設備改良工事他１件名（設計施工の内設計）	長野県飯山市大字静間字並柳		2024年6月	2024年7月	2024年9月	自火報設備改良　１式 照明設備改良　　１式
建物電気	清水営業所本館受電設備改良工事（設計施工の内施工）	静岡県静岡市清水区二の丸町	C	2024年7月	2025年1月	2025年3月	受電設備改良　１式
建物電気	清水営業所本館受電設備改良工事（設計施工の内設計）	静岡県静岡市清水区二の丸町		2024年7月	2024年8月	2024年10月	受電設備改良に伴う設計　１式
建物電気	中村変電所本館他自動火災報知設備改良工事	愛知県名古屋市中村区太閤通	D	2024年7月	2024年8月	2024年10月	自動火災報知設備改良　　１式
建物電気	津島営業所本館他照明設備改良工事（設計施工の内施工）	愛知県津島市今市場町４丁目	C	2024年7月	2025年5月	2025年12月	本館、資材倉庫、洗濯室、付属棟 照明設備改良（ＬＥＤ化）　　１式
建物電気	津島営業所本館他照明設備改良工事（設計施工の内設計）	愛知県津島市今市場町４丁目		2024年7月	2024年8月	2025年1月	本館、資材倉庫、洗濯室、付属棟 照明設備改良（ＬＥＤ化）の設計　　１式
建物電気	四日市支社堀木分室非常用発電設備改良の内施工	三重県四日市市堀木	C	2024年8月	2024年11月	2026年2月	非常用発電機取替　　１式 既設二酸化炭素消火設備撤去　　１式
建物電気	横内変電所配変機器室他照明設備改良工事	横内変電所：愛知県小牧市大字横内 城東変電所：愛知県犬山市大字犬山字中山町１丁目 紺屋田変電所：愛知県瀬戸市紺屋田町 平針変電所：愛知県名古屋市天白区中平二丁目	D	2024年9月	2024年10月	2025年3月	照明設備改良（ＬＥＤ化）　１式 横内変電所配変・城東変電所配変・紺屋田変電所配変・平針変電所配変
建物電気	岡崎契約センター高圧受電設備改良工事（設計施工の内施工）	愛知県安城市明治本町	C	2024年9月	2025年4月	2026年3月	高圧受電設備改良　１式
建物電気	岡崎契約センター高圧受電設備改良工事（設計施工の内設計）	愛知県安城市明治本町		2024年9月	2024年11月	2025年2月	高圧受電設備改良に伴う設計　　１式
建物電気	各務原営業所高圧ケーブル改良工事	岐阜県各務原市那加　織田町２丁目	D	2024年9月	2024年10月	2025年2月	高圧ケーブル改良　１式
建物電気	三の丸変電所配変本館他照明設備改良工事	三の丸変電所：愛知県名古屋市中区三の丸１丁目 城北変電所：愛知県名古屋市北区柳原二丁目	D	2024年9月	2024年10月	2025年3月	照明設備改良（ＬＥＤ化）　１式 三の丸変電所配変・城北変電所配変
建物電気	常滑営業所本館他照明設備改良工事（設計施工の内施工）	愛知県常滑市字古社	C	2024年9月	2025年7月	2026年2月	本館、資材倉庫、組倉庫 照明設備改良（ＬＥＤ化）　　１式
建物電気	常滑営業所本館他照明設備改良工事（設計施工の内設計）	愛知県常滑市字古社		2024年9月	2024年10月	2025年3月	本館、資材倉庫、組倉庫 照明設備改良（ＬＥＤ化）の設計　１式
建物電気	揖斐川分室高圧ケーブル改良工事	岐阜県揖斐郡　揖斐川町上南方	D	2024年9月	2024年10月	2025年2月	高圧ケーブル改良　１式

本計画は予告なく変更されることがあります。

【中部電力パワーグリッド株式会社】

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
建物電気	六郷変電所本館照明設備改良工事	愛知県名古屋市北区八龍町１丁目	D	2024年9月	2024年10月	2025年3月	照明設備改良（ＬＥＤ化）　１式
建物電気	浜松支社本館非常用発電設備改良工事（設計施工の内施工）	静岡県浜松市中区鴨江町	C	2024年11月	2025年7月	2025年10月	非常用発電設備改良　１式
建物電気	浜松支社本館非常用発電設備改良工事（設計施工の内設計）	静岡県浜松市中区鴨江町		2024年11月	2024年12月	2025年3月	非常用発電設備改良に伴う設計　１式
建物電気	掛川支社本館太陽光発電設備撤去工事	静岡県掛川市中央１丁目	C	2024年12月	2025年1月	2025年3月	太陽光発電設備撤去　１式
建物電気	阿南サービスステーション本館他照明設備改良工事	長野県下伊那郡阿南町東條	D	2025年1月	2025年2月	2025年6月	照明設備改良　１式
工務関係電気	旗鉾水変電所３３ｋＶ制御・保護盤取替工事	岐阜県高山市丹生川町旗鉾	C	2024年4月	2024年7月	2025年7月	配電盤類　７面　購入設置 配電盤類　１面　流用設置 配電盤類　７面　撤去
工務関係電気	月丘町変電所７７ｋＶ制御盤取替工事	岐阜県岐阜市月丘町	C	2024年4月	2024年5月	2025年2月	制御盤ほか３面設置、補助盤ほか４面設置、集中監視制御装置１式設置、 制御盤ほか１５面撤去
工務関係電気	星崎変電所Ｔｒ（７７／６．６ｋＶ　２・３Ｂ）ほか取替工事ほか１件	愛知県名古屋市南区大同町	B	2024年4月	2024年7月	2026年3月	主要変圧器（７７／６．６ｋＶ）　２台購入設置　３台撤去 遮断器（７７ｋＶ）　１台流用設置　１台撤去 計器用変成器（７７ｋＶ）　２台購入設置　２台撤去 真空遮断器（６．６ｋＶ）　１０台購入設置１０台撤去 配変用配電盤ほか　４面設置　１０面撤去
工務関係電気	倉屋敷変電所配変配電盤ほか取替工事	岐阜県各務原市須衛町	B	2024年4月	2024年7月	2024年12月	配電用変電所配電盤　３面購入　設置 三段積キュービクル　１２箱購入　取替 所内盤　１面購入　取替 配電用変電所配電盤　４面　撤去 配変受電自動切替装置　１面　撤去
工務関係電気	播磨変電所７７／６．６ｋＶ機器取替他のうち電気工事	三重県桑名市大字北別所	B	2024年4月	2024年7月	2025年7月	主要変圧器　７７／６．６ｋＶ　１台　設置 配変用Ｃ－ＧＩＳ（民需）７７ｋＶ　１台　設置 キュービクル（三段積）　１４箱　設置 受電自動切替装置　１面　設置 主要変圧器　７７／６．６ｋＶ　１台　撤去 ガス絶縁開閉装置　７７ｋＶ　１台　撤去 キュービクル（三段積）　１４箱　撤去 受電自動切替装置　１面　撤去
工務関係電気	白沢変電所７７ｋＶ機器取替工事ほか１件	愛知県碧南市白沢町	B	2024年4月	2024年7月	2025年1月	配電用変圧器　７７／６．６ｋＶ　１台　購入　設置 ７７ｋＶＧＩＳ　１台　購入　設置 ６．６ｋＶ　ＶＣＢ　１台　購入　設置 配電用変圧器　７７／６．６ｋＶ　１台　撤去 ７７ｋＶＧＩＳ　１台　撤去 ６．６ｋＶ　ＶＣＢ　１台　撤去 圧縮空気発生装置　１台　撤去
工務関係電気	畑薙第一水力変電所　変圧器（２・３Ｂ）取替工事ほか２件	静岡県静岡市葵区田代	A	2024年4月	2024年6月	2026年7月	主要変圧器　１５４／１１ｋＶ　５０ＭＶＡ　２台取替 自動電圧調整装置　２面取替 変圧器保護盤　２面取替 統合型計測装置　１面設置 ＰＴ分電盤　１面設置
工務関係電気	舞阪変電所７７ｋＶ機器取替工事	静岡県浜松市中央区馬郡町	C	2024年4月	2024年7月	2024年12月	真空遮断器　７７ｋＶ　８００Ａ　１台購入設置 線路開閉器　７７ｋＶ　８００Ａ　１台取替 負荷開閉器　７７ｋＶ　８００Ａ　３台取替 コンデンサ型計器用変圧器　７７ｋＶ　２台取替 油入遮断器　７７ｋＶ　６００Ａ　１台撤去 圧縮空気発生装置　１台撤去
工務関係電気	気田水力変電所　屋内外設備改修のうち電気工事	静岡県浜松市天竜区春野町豊岡	B	2024年5月	2024年8月	2027年3月	主要変圧器　７７／６．６ｋＶ　１台購入　設置撤去 遮断器　７７ｋＶ　８００Ａ　１台購入　設置撤去 避雷器　７７ｋＶ　１組購入　設置撤去 計器用変圧器７７ｋＶ　３台購入　設置撤去 真空遮断器　６．６ｋＶ　６台購入　設置撤去 屋外Ｃｕｂ　６．６ｋＶ　１式購入　設置撤去 屋外鉄構　１式購入　設置撤去 ※既設７７ｋＶ遮断器はＰＣＢ有

本計画は予告なく変更されることがあります。

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
工務関係電気	飯田変電所１５４・７７ｋＶ機器取替工事	長野県飯田市座光寺	C	2024年5月	2024年7月	2025年8月	分路リアクトル　７７ｋＶ　２台据付準備 １０／２０Ｍｖａｒ 真空遮断器　７７ｋＶ　８００Ａ　１台購入設置 線路開閉器操作箱　１５４ｋＶ　４箱購入取替 線路開閉器操作箱　７７ｋＶ　２箱流用取替 計器用変圧器　１５４ｋＶ　３台購入取替 分路リアクトル　７７ｋＶ　１０Ｍｖａｒ　２台撤去 ガス遮断器　７７ｋＶ　８００Ａ　１台撤去
工務関係電気	平穏第一水変電所Ｔｒ（７７／６．６ｋＶ　１Ｂ）設置のうち電気工事ほか４件	長野県下高井郡山ノ内町大字平穏	C	2024年5月	2024年8月	2025年1月	主要変圧器　７７／６．６ｋＶ　１０ＭＶＡ　１台　撤去 主要変圧器　７７／６．６ｋＶ　１０ＭＶＡ　１台　購入設置 負荷時電圧調整器　６．６ｋＶ　１，１２５ｋＶ　１台　撤去 真空遮断器　６．６ｋＶ　１２００Ａ　２台　撤去 真空遮断器　６．６ｋＶ　６００Ａ　２台　撤去 ディジタル形配変制御盤　１面　購入設置 ディジタル形配変保護盤　２面　購入設置 所内盤　１面　購入設置 配電盤　１０面　撤去 電力ケーブル　７７ｋＶ　３×１００ｍｍ２　２０ｍ　修理
工務関係電気	北一宮変電所１５４・７７ｋＶ制御・保護盤取替工事	愛知県一宮市浅井町西浅井	A	2024年5月	2024年8月	2027年5月	集中監視制御装置　１式購入　設置 回線集約型監視制御装置　１０面購入　設置 遠隔監視制御装置　１面購入　設置 制御装置ほか　３面購入　設置 保護継電装置　６面購入　設置 制御装置ほか　３５面　撤去 保護継電装置　５面　撤去 中継処理室作成 ダクト作成　４０ｍ　作成
工務関係電気	名南変電所７７ｋＶ機器取替工事	愛知県名古屋市港区新茶屋	C	2024年5月	2024年8月	2025年2月	主要変圧器　７７／６．６ｋＶ　２６ＭＶＡ　１台購入　設置 遮断器　７７ｋＶ　８００Ａ　１台購入　設置 主要変圧器　７７／６．６ｋＶ　２６ＭＶＡ　１台　撤去 ガス遮断器　７７ｋＶ　１台　撤去
工務関係電気	有東変電所廃止に伴う配変設備撤去工事	静岡県静岡市駿河区有東	C	2024年5月	2024年7月	2025年1月	主要変圧器　７７／６．６ｋＶ　２６ＭＶＡ　３Φ　２台　撤去 キュービクル　６．６ｋＶ　１４箱　撤去 配電用保護制御盤ほか　６面　撤去 蓄電池　１７０Ａｈ　５２セル　１組　撤去 充電器　３０Ａ　１台　撤去 電力用コンデンサ　２台　撤去 自動消火装置　１式　撤去 その他雑材　１式　撤去
工務関係電気	南磐田変電所　１５４・７７ｋＶ制御・保護盤取替工事	静岡県磐田市東脇	A	2024年6月	2024年9月	2026年3月	集中監視制御装置（集約型２Ｇ）　１式購入　設置 監視制御装置（集約型２Ｇ）　１０面購入　設置 制御装置ほか　７面購入　設置 保護継電装置　１６面購入　設置 制御装置ほか　４０面　撤去 保護継電装置　１９面　撤去
工務関係電気	武豊火力変電所設備改修のうち電気工事（第二期）	愛知県知多郡武豊町	B	2024年6月	2024年8月	2027年3月	主要変圧器　１５４／７７ｋＶ　２台　改造 ガス絶縁開閉装置　７７ｋＶＣＨＤ　６台　解体組立 接地変圧器　７７／６．６ｋＶ　２台　移設 １５４ｋＶ屋外気中開閉設備　１式　撤去 ７７ｋＶ屋外気中開閉設備　１式　撤去
工務関係電気	豊水力変電所１Ｂ変圧器増強のうち電気工事	長野県下伊那郡阿南町和合	B	2024年6月	2024年8月	2025年10月	主要変圧器　１５４ｋＶ／６．６ｋＶ　１台　設置 ２６ＭＶＡ　３φ 主要変圧器　１５４ｋＶ／６．６ｋＶ　４台　撤去 ６ＭＶＡ　１φ キュービクル　６．６ｋＶ　２箱　改造 避雷器　１５４ｋＶ　３台　取替
工務関係電気	依佐美変電所３３ｋＶ関係機器撤去工事ほか２件	愛知県刈谷市末広町	B	2024年7月	2024年10月	2026年1月	７７／３３ｋＶ　Ｔｒ　１台　撤去 ７７ｋＶ　ＧＣＢ　１台　撤去（甲品） ７７ｋＶ　ＯＣＢ　１台　撤去 ７７ｋＶ　ＬＳ　２台　撤去 ３３ｋＶ　ＯＣＢ　１台　撤去（甲品） ３３ｋＶ　ＯＣＢ　１０台　撤去 ３３ｋＶ　ＬＳ　１６台　撤去 ３３ｋＶ　ＰＤ　２基　撤去 ３３ｋＶ　ＰＴ　１基　撤去 ３３ｋＶ　乙ブス架線　撤去 機器基礎　一部撤去

本計画は予告なく変更されることがあります。

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
工務関係電気	高浜変電所配変配電盤取替工事ほか１件	愛知県高浜市田戸町	C	2024年7月	2024年8月	2025年6月	配電用変電所　保護制御盤　３面購入　設置 所内盤　１面購入　設置 配電用変電所　保護制御盤　４面　撤去 所内盤　１面　撤去 遠隔監視制御装置　１面　撤去 計器用変圧器　７７ｋＶ（単相）６台購入　設置 配変制御盤（ユニット追加）　１面購入　設置 避雷器　７７ｋＶ（単相）　６台　撤去
工務関係電気	小牧変電所７７ｋＶ・６．６ｋＶ機器取替工事	愛知県小牧市新町	C	2024年7月	2024年11月	2026年1月	主要変圧器　７７／６．６ｋＶ　２台購入　設置 ２６ＭＶＡ　３Φ　５０ｄＢ 真空遮断器　６．６ｋＶ　６００Ａ　１２台購入　設置 主要変圧器　７７／６．６ｋＶ　２台　撤去 ２６ＭＶＡ　３Φ　５５ｄＢ 真空遮断器　６．６ｋＶ　６００Ａ　１２台　撤去
工務関係電気	栃原変電所６．６ｋＶ屋内設備改修工事	三重県多気郡大台町栃原	C	2024年7月	2024年9月	2025年3月	モールド変圧器　１台設置 真空遮断機　１台設置 キュービクル（ＣＳＦ）　２箱設置 配変制御盤（逆潮Ｕ付）　１面設置 配変保護盤　２面設置 配変所内盤　１面設置 配変制御盤　２面撤去 配変保護盤　２面撤去 配変所内盤　１面撤去 配変ＴＣ盤　１面撤去 逆潮検出盤　１面撤去 逆潮ＴＭ盤　１面撤去
工務関係電気	志太変電所１５４・７７ｋＶ制御・保護盤取替工事	静岡県焼津市上泉	A	2024年8月	2024年11月	2027年12月	集中監視制御装置　１式購入　設置 監視制御装置　１２面購入　設置 制御装置ほか　７面購入　設置 遠隔監視制御装置　２面購入　設置 保護継電装置　１３面購入　設置 地震検出装置　１台購入　設置 制御装置ほか　３６面　撤去 保護継電装置　１４面　撤去 地震検出装置　１台　撤去
工務関係電気	春近変電所３Ｂ油密部修理工事	長野県伊那市東春近田原沼	C	2024年8月	2024年11月	2025年3月	主要変圧器　１５４／２２ｋＶ　３０ＭＶＡ　１台　修理
工務関係電気	松下変電所６．６ｋＶＣｕｂ取替工事ほか１件	愛知県名古屋市中川区吉津	B	2024年8月	2024年11月	2025年7月	キュービクル（三段積）　６．６ｋＶ　１２箱購入　設置 キュービクル（三段積）　６．６ｋＶ　１３箱　撤去 配変用配電盤　４面購入　設置 配変用配電盤　５面　撤去 遠隔監視制御装置　１面　撤去
工務関係電気	静岡変電所５００ｋＶ制御・保護盤取替工事ほか２件	静岡県島田市大代	A	2024年8月	2024年11月	2027年6月	分路リアクトル　７０ｋＶ　１台設置 ７０ｋＶ　ＧＩＳ　１式設置 真空開閉器　７０ｋＶ　１式設置 配電盤類　１式設置 ＧＩＳ作業は，メーカ施工 主要変圧器　５００／２７５／７０ｋＶ　１台設置 ５００ｋＶ　ＧＩＳ　１式設置 ２７５ｋＶ　ＧＩＳ １式設置、７０ｋＶ　ＧＩＳ　１式設置 所内変圧器　７０／６．９／０．４２ｋＶ　１台設置 所内Ｃｕｂ、１台設置、配電盤類　１式設置 ＥＧ　１台撤去、６ｋＶ設備　１式撤去 回線単位制御盤　１４面購入　設置 制御装置ほか　１３面購入　設置 保護継電装置　１４面購入　設置 集中監視制御装置　１式　撤去 遠隔監視制御装置　３面　撤去 制御装置ほか　３３面　撤去 保護継電装置　１４面　撤去
工務関係電気	大須変電所Ｔｒ（３３／６．６ｋＶ　１Ｂ）取替のうち電気工事	愛知県名古屋市中区上前津	C	2024年8月	2024年10月	2025年6月	３３／６．６ｋＶ　主要変圧器　１台　購入　設置

本計画は予告なく変更されることがあります。

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
工務関係電気	長野変電所７７ｋＶ制御盤・保護盤取替工事ほか１件名	長野県長野市５街区	C	2024年8月	2024年10月	2026年2月	集中監視制御装置　１式購入　設置 ７７ｋＶ制御盤・保護盤　７面購入　設置 ７７ｋＶ制御盤・保護盤　１１面　撤去 配変制御盤・保護盤　４面購入　設置 配変制御盤・保護盤　４面　撤去
工務関係電気	東員変電所７７ｋＶＣＢ取替工事	三重県員弁郡東員町大字長深	C	2024年8月	2024年9月	2025年7月	真空遮断器　７７ｋＶ　７台　設置 ガス遮断器　７７ｋＶ　７台　撤去 コンプレッサ　１式　撤去
工務関係電気	片野変電所（７７・６．６ｋＶ　１Ｂ）増強工事	三重県多気郡多気町片野	A	2024年8月	2024年11月	2025年4月	主要変圧器　７７ｋＶ／６．６ｋＶ　１台　設置 キュービクル（ＣＳＦ）　６．６ｋＶ　１１箱　設置 主要変圧器　７７ｋＶ／６．６ｋＶ　１台　撤去 キュービクル（ＣＳＦ）　６．６ｋＶ　１０箱　撤去
工務関係電気	起変電所７７／３３ｋＶ屋外機器ほか取替工事ほか２件	愛知県一宮市三条	B	2024年9月	2024年11月	2026年1月	線路開閉器　７７ｋＶ　操作箱　６台取替 油入遮断器⇒真空遮断器　３３ｋＶ　３台取替 計器用変圧器　３３ｋＶ　４台取替 機器保護継電装置　２面取替 線路保護継電装置　４面取替 避雷器　７７ｋＶ　１組取替 避雷器　３３ｋＶ　２組取替 避雷器　３３ｋＶ　１台取替
工務関係電気	挙母変電所７７ｋＶＶＣＢ取替工事	愛知県豊田市トヨタ町	C	2024年9月	2024年11月	2025年8月	真空遮断器　７７ｋＶ　１２００Ａ　２台購入　設置 真空遮断器　７７ｋＶ　８００Ａ　２台購入　設置 真空遮断器　７７ｋＶ　２０００Ａ　１台購入　設置 ガス遮断器　７７ｋＶ　８００Ａ　４台　撤去 ガス遮断器　７７ｋＶ　２０００Ａ　１台　撤去
工務関係電気	猪高変電所１５４ｋＶ設備撤去工事	愛知県名古屋市名東区猪子石	A	2024年9月	2024年12月	2026年9月	ＭＴｒ　３台撤去、ＧＴｒ　４台撤去 ＧＣＳ　７台撤去、ＧＣＢ　３台撤去 ＬＳ　２１台撤去、ＣＲ　２台撤去 ＰＤ　１２台撤去、ＬＡ　１４台撤去 ＡＬＰ、屋外鉄構　１式撤去 制御盤、保護盤　５８面撤去
工務関係電気	猪高変電所７７ｋＶ制御・保護盤取替工事	愛知県名古屋市名東区猪子石	B	2024年9月	2024年12月	2026年9月	集中監視制御装置　１式購入　設置 回線集約型監視制御装置　４面購入　設置 遠隔監視制御装置　１面購入　設置 母線保護継電装置　２面購入　設置 線路保護継電装置　２面流用　設置 制御装置ほか　５面購入　設置 制御装置ほか　３２面　撤去
工務関係電気	毛受変電所配変配電盤取替工事他６件	愛知県一宮市大和町毛受	C	2024年9月	2024年11月	2025年6月	配変用配電盤　４面　購入　設置 配変用配電盤　６面　撤去 遠隔監視制御装置　１面　撤去 受電自動切替装置　１面　撤去 計器用変圧器　７７ｋＶ　２台　購入　設置 計器用変圧器　７７ｋＶ　２台　撤去 避雷器　７７ｋＶ　１台　購入　設置 避雷器　７７ｋＶ　１台　撤去 充電器　３０Ａ　１台　購入　設置 充電器　１台　撤去 真空遮断器　６．６ｋＶ　６００Ａ　１台　流用　設置 ＬＳ操作箱　２箱　修理 ＥＳ操作箱　２箱　修理 活線端子　１式　修理
工務関係電気	安倍変電所　変圧器（２７５／７７ｋＶ　４Ｂ）撤去工事	静岡県静岡市葵区富厚里	B	2024年10月	2025年1月	2025年8月	２７５／７７ｋＶ　変圧器　１台　撤去 ２７５ｋＶ　ガス絶縁開閉装置　１台　解体 ７７ｋＶ　ガス遮断器　１台　撤去 ７７ｋＶ　線路開閉器　２台　撤去 ７７ｋＶ　避雷器　１台　撤去 回線単位制御盤　２面　撤去 変圧器保護盤　２面　撤去 Ｔ－ＯＬ盤　１面　撤去
工務関係電気	大東町変電所７７ｋＶ機器取替工事	静岡県掛川市国安	C	2024年10月	2024年12月	2026年2月	ＭＴＲ　７７ｋＶ／６．６ｋＶ　２６ＭＶＡ　２台　取替 ＶＣＢ　７７ｋＶ　８００Ａ　２台購入　設置 ＯＣＢ　７７ｋＶ　２台　撤去 ＳＣ　６．６ｋＶ　４台　撤去 ＶＣＢ　６．６ｋＶ　６００Ａ　２台　撤去

本計画は予告なく変更されることがあります。

【中部電力パワーグリッド株式会社】

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
工務関係電気	田原変電所２７５・１５４ｋＶ保護盤（田原湖西線ほか）取替工事	愛知県田原市六連町鴫森	B	2024年10月	2025年1月	2026年5月	線路保護継電装置　８面購入　設置 母線保護継電装置　４面購入　設置 母線保護継電装置（ユニット交換）　２面　改造 短絡分離保護継電装置　２面購入　設置 ブスタイ保護継電装置　２面購入　設置 機器保護継電装置　６面購入　設置 統合型計測装置　２面購入　設置 母線保護継電装置　４面　撤去 短絡分離保護継電装置　２面　撤去 ブスタイ保護継電装置　２面　撤去　他
工務関係電気	鵜方変電所７７・３３ｋＶ制御・保護盤取替工事	三重県志摩市阿児町鵜方	A	2024年11月	2025年4月	2027年1月	保護継電装置　４面購入　設置 制御装置他　１４面購入　設置 集中監視制御装置　１式購入　設置 保護継電装置　５面　撤去 制御装置他　２１面　撤去
工務関係電気	岐阜開閉所５００ｋＶ制御・保護盤取替工事ほか１件	岐阜県郡上市美並町大原	A	2024年11月	2025年2月	2026年10月	集中監視制御装置　１式　取替 回線単位制御装置　１５面　設置 遠隔監視制御装置　３面　設置 制御装置ほか　１６面　設置 保護継電装置　１８面　設置 制御装置ほか　４２面　撤去 保護継電装置　２２面　撤去 故障点標定装置　１式　取替 保守支援装置　１式　撤去 〔加茂電力センター〕 制御装置　１面　撤去
工務関係電気	三重開閉所５００ｋＶ制御・保護盤取替工事	三重県いなべ市藤原町山口	A	2024年11月	2025年1月	2027年6月	集中監視制御装置　１式　設置 回線単位制御盤　１３面　設置 遠隔監視制御装置　３面　設置 制御装置他　１２面　設置 保護継電装置　１４面　設置 集中監視制御装置　１式　撤去 制御装置他　３６面　撤去 保護継電装置　１６面　撤去 〔四日市支社　堀木分室〕 制御装置　１面　撤去
工務関係電気	神島発電所廃止の内電気工事	三重県鳥羽市神島町虎亀	B	2024年11月	2025年2月	2025年7月	主要変圧器　７００ｋＶＡ　２台　撤去 主要変圧器　２５０ｋＶＡ×３　１台　撤去 所内用変圧器　７５ｋＶＡ・１５ｋＶＡ×２　２台　撤去 非常用発電機　３００ｋＶＡ　１台　撤去 非常用発電機　２００ｋＶＡ　１台　撤去 制御装置　７面　撤去 保護装置　３面　撤去 圧縮空気発生装置　０．７５ｋＷ２台　撤去
工務関係電気	田町変電所廃止に伴う配変設備撤去工事	静岡県浜松市中央区田町	B	2024年11月	2025年3月	2025年11月	主要変圧器７７／６．６ｋＶ　２６ＭＶＡ　３φ　５０ｄＢ　２台　撤去 三段積Ｃｕｂ　６．６ｋＶ　１４箱　撤去 充電装置１００Ｖ　５０Ａ　１台　撤去 蓄電池１００Ｖ　１７０Ａｈ　１組　撤去 配電用保護制御盤　５面　撤去 遠隔監視制御装置　１面　撤去 変電所入口周囲柵　１式　撤去
工務関係電気	愛知変電所ＧＩＳ故障点標定装置取替工事	愛知県豊田市川下町	C	2024年12月	2025年2月	2026年2月	ＧＩＳ故障点標定装置 ２７５ｋＶ　Ｂブロック　１式購入　設置 ５００ｋＶ　１式　撤去 ２７５ｋＶ　１式　撤去

本計画は予告なく変更されることがあります。

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
工務関係電気	岩塚変電所浸水対策のうち電気工事	愛知県名古屋市中村区岩塚町	A	2024年12月	2025年4月	2029年6月	７７ｋＶＧＩＳ　２０００Ａ　１０ユニット　購入設置 ７７ｋＶＧＩＳ　８００Ａ　１８ユニット　購入設置 母線保護装置　８面購入設置 充電器　１台購入設置 接地変圧器　２台移設 所内変圧器　２台移設 分路リアクトル　２台移設 補償リアクトル　２台移設 所内キュービクル　１式移設 配電盤類　１４面移設 ７７ｋＶＧＩＳ　３４ユニット撤去 配電盤類　８面撤去 充電器　１台撤去
工務関係電気	春近変電所２２ｋＶ機器取替工事ほか１件	長野県伊那市東春近田原沼	C	2024年12月	2025年1月	2025年6月	真空遮断器　２２ｋＶ　１２００Ａ　２台購入　設置 真空遮断器　２２ｋＶ　６００Ａ　１台購入　設置 計器用変流器　２２ｋＶ　１台購入　設置 サージ吸収用コンデンサ　６台購入　取替 油遮断器　２２ｋＶ　１２００Ａ　２台　撤去 油遮断器　２２ｋＶ　６００Ａ　１台　撤去 計器用変流器　２２ｋＶ　１台　撤去
工務関係電気	西濃変電所８Ｂ変圧器油密部修理	岐阜県本巣市政田	C	2024年12月	2025年3月	2025年8月	８Ｂ主要変圧器油密部修理　１台
工務関係電気	中信変電所３３ｋＶ３ＢＳＣ取替工事	長野県塩尻市広丘郷原	C	2024年12月	2025年3月	2026年1月	３３ｋＶ　ＳＣ　２群　撤去 ３３ｋＶ　ＳＣ　２群　設置に伴う付随作業 （ＳＣ設置はメーカ施工）
工務関係電気	北部変電所５００ｋＶ保護盤ほか取替工事	岐阜県関市小野	B	2024年12月	2025年4月	2026年6月	ＰＣＭ電流差動搬送保護継電装置　４面購入　設置 臨時系統保護・母線警報継電装置　１面購入　設置 全停直後自動操作装置　１面購入　設置 接地変圧器保護継電装置　２面購入　設置 分路リアクトル保護継電装置　４面購入　設置 負荷時タップ切換変圧器用電圧調整装置　２面購入　設置
工務関係電気	塩江変電所７７／６．６ｋＶ機器取替工事ほか１件	三重県伊勢市神田久志本町	A	2025年1月	2025年3月	2026年7月	主要変圧器　２台設置 真空遮断器　６台設置 コンデンサ型計器用変圧器　１台設置 主要変圧器　２台撤去 真空遮断器　８台撤去 コンデンサ型計器用変圧器　１台撤去 電力用コンデンサ　２台撤去 配変制御盤（Ｊ－ＰＡＣ付）１面設置 配変保護盤　２面設置 配変所内盤　１面設置 配変制御盤　２面撤去 配変保護盤　２面撤去 配変所内盤　１面撤去 配変ＴＣ盤　１面撤去 Ｊ－ＰＡＣ盤　１面撤去
工務関係電気	諏訪変電所１５４・７７ｋＶ制御盤取替工事	長野県諏訪郡下諏訪町	A	2025年1月	2025年5月	2027年3月	集中監視制御装置　１式購入　設置 遠隔監視制御装置　１面購入　設置 回線集約型制御装置　８面購入　設置 所内盤　４面購入　設置 ＰＴ分配盤　２面購入　設置 地震検出装置　１箱購入　取替 所内受電盤　２面　改造 接点増幅盤　４面　改造 制御・保護装置　３３面　撤去
工務関係電気	南勢変電所７７ｋＶＳｈＲ取替のうち電気工事ほか１件	三重県松阪市久保町	C	2025年1月	2025年4月	2026年11月	７７ｋＶ　２０Ｍｖａｒ　ＳｈＲ　２台　購入　設置 ７７ｋＶ　２０Ｍｖａｒ　ＳｈＲ　２台　撤去 ７７ｋＶ　２０Ｍｖａｒ　ＳＣ　１群　撤去 ７７ｋＶ　ＧＳ　１台　甲品　撤去

本計画は予告なく変更されることがあります。

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
工務関係電気	八帖変電所７７・３３ｋＶ制御・保護盤取替工事	愛知県岡崎市八帖北町	A	2025年1月	2025年4月	2027年7月	集中監視制御装置　１式設置 回線集約型監視制御装置　８面設置 遠隔監視制御装置　２面設置 制御装置ほか　７面設置 母線保護継電装置　２面設置 保護継電装置　９面設置 保護継電装置　３面流用設置 遠隔監視制御装置　７面撤去 制御装置ほか　２８面撤去 保護継電装置　１２面撤去
工務関係電気	北竜湖変電所７７ｋＶ制御盤・保護盤取替工事	長野県飯山市大字瑞穂	C	2025年1月	2025年4月	2025年12月	回線集約型制御盤　１面購入　設置 共通ＰＩＣＥ盤　１面購入　設置 ２回線ＰＩＣＥ盤　１面購入　設置 １回線ＰＩＣＥ　２面購入　設置 ＩＦＵ　４台購入　設置 中継端子箱　１箱購入　設置 所内盤　１面購入　設置 制御・保護装置　９面　撤去
工務関係電気	伊勢開閉所２７５ｋＶ屋外機器（伊勢中勢線）取替の内電気工事	三重県松阪市飯南町粥見	A	2025年3月	2025年6月	2026年7月	ガス複合開閉装置　２７５ｋＶ　２台購入　設置 断路器　２７５ｋＶ　４台購入　設置 計器用変圧器　２７５ｋＶ　２台購入　設置 避雷器　２７５ｋＶ　２組購入　設置 ガス複合開閉装置　２７５ｋＶ　２台　撤去 断路器　２７５ｋＶ　４台　撤去 計器用変圧器　２７５ｋＶ　２台　撤去 避雷器　２７５ｋＶ　２台　撤去
工務関係電気	玉津浦変電所７７ｋＶ機器取替工事のうち電気工事	愛知県碧南市玉津浦町	C	2025年3月	2025年6月	2026年3月	主要変圧器　７７／６．６ｋＶ　１０ＭＶＡ　１台取替 ガス絶縁開閉装置　７７ｋＶ　８００Ａ　１台取替 屋外分電箱　１台取替
工務関係電気	後田変電所配変配電盤取替工事ほか２件	岐阜県中津川市駒場	C	2025年3月	2025年5月	2026年2月	後田変電所配変配電盤取替 配電用変電所配電盤　３面購入設置 所内盤　１面購入設置 配電用変電所配電盤　５面　撤去 所内盤　１面　撤去 遠隔監視制御装置　３面　撤去 分電箱基礎　１基　設置 中継処理箱基礎　１基　設置 後田変電所充電器取替 充電器　１台　購入取替 後田変電所６．６ｋＶＳＣ撤去 電力用コンデンサ　４台　撤去
工務関係電気	知多火力変電所７７ｋＶ屋外機器取替のうち電気工事	愛知県知多市北浜町	C	2025年3月	2025年5月	2026年1月	接地変圧器　７７／６．６ｋＶ　１台購入　設置 真空遮断器　７７ｋＶ　２０００Ａ　１台購入　設置 真空遮断器　７７ｋＶ　１２００Ａ　１台購入　設置 線路開閉器　７７ｋＶ　操作箱　２台購入　設置 接地変圧器　１台　撤去 ガス遮断器　２台　撤去 線路開閉器　７７ｋＶ　操作箱　２台　撤去
工務関係電気	南安城変電所Ｔｒ（１５４／７７ｋＶ　３・４Ｂ）取替のうち電気工事	愛知県安城市根崎町大川	A	2025年3月	2025年6月	2027年8月	１５４／７７ｋＶ　主要変圧器　２台　撤去 冷却器制御キュービクル　２箱　撤去 １５４ｋＶテンション架線　１式　取替 ７７ｋＶテンション架線　１式　取替
工務関係電気	南勢変電所保護盤他取替工事	三重県松阪市久保町	B	2025年3月	2025年5月	2027年1月	保護継電装置　１７面購入 保護継電装置　１６面撤去
工務関係電気	馬場変電所７７ｋＶ機器取替工事ほか１件	愛知県豊川市馬場町宮脇	B	2025年3月	2025年8月	2026年3月	ガス絶縁開閉装置　７７ｋＶ　８００Ａ　２台購入　設置・撤去 コンプレッサ　１式　撤去 配電用変電所　保護制御盤　３面購入　設置 配電用変電所　保護制御盤　４面　撤去 所内盤　１面購入　設置・撤去 配電用変電所　受電自動切替装置　１面　撤去 遠隔監視制御装置　１面　撤去 ※ケーブル工事は地中送電に依頼済

本計画は予告なく変更されることがあります。

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
測量	電源尾鷲南勢線Ｎｏ９５～Ｎｏ１０２間電線張替のうち測量仮設調査工事	三重県度会郡大紀町地内	C	2024年6月	2024年8月	2024年12月	測量仮設調査　３．８７ｋｍ　改造３基
地質調査	岩塚変電所浸水対策の内地質調査業務	愛知県名古屋市中村区岩塚町字干鮪	D	2024年5月	2024年6月	2024年9月	変電所新築に伴うボーリング調査
地中線 （ケーブル）	Ａ線３３ｋＶ化のうちケーブル工事	静岡県浜松市中区板屋町地内	B	2024年4月	2024年6月	2025年3月	新設：３３ｋＶ　３×６０ｍｍ２　ＣＶ　０．２４ｋｍ　２回線 ＦＤ　光デジタルＯＣＧ方式 張替：３３ｋＶ　３×６０ｍｍ２　ＣＶ　０．１１ｋｍ　２回線 撤去：７７ｋＶ　３×２００ｍｍ２， ３×８０ｍｍ２　ＣＶ　１．８ｋｍ　２回線
地中線 （ケーブル）	久々野高山線（高山変電所）ケーブル補修工事	岐阜県高山市上野町地内	B	2024年5月	2025年1月	2025年5月	張替　：　７７ｋＶ　１×１２００ｍｍ２　７０ｍ　２回線
地中線 （ケーブル）	明海分岐線他劣化ＣＶケーブル張替工事	愛知県豊橋市明海町地内	C	2024年5月	2024年7月	2025年10月	張替：７７ｋＶ　１×６００ｍｍ２　ＣＶ
地中線 （ケーブル）	南磐田大須賀線始め２線路劣化ＣＶケーブル張替工事	静岡県磐田市東脇地内	B	2024年12月	2025年2月	2026年3月	張替：７７ｋＶ　１×２０００ｍｍ２　ＣＶ　０．０８ｋｍ　２回線
地中線 （ケーブル）	上之郷連絡線ケーブル改修工事	岐阜県養老郡養老町上之郷地内	B	2025年2月	2025年4月	2025年5月	張替：７７ｋＶ　１×２０００ｍｍ２　７０ｍ　２回線
地中線（管路）	Ｋ線新設のうち管路工事	静岡県静岡市葵区東静岡１丁目地内他	A	2024年5月	2024年8月	2026年6月	亘長１．０ｋｍ　φ１２５×２．４孔　φ８００推進
地中線（管路）	本宮新橋改修に伴うＥ中川線支障移設（移設）のうち管路工事	愛知県名古屋市港区本宮新町地内	A	2024年7月	2024年10月	2025年3月	亘長０．１１ｋｍ　φ２００×２孔＋φ１２５×４孔
地中線（管路）	Ｃ線新設のうち管路工事	愛知県名古屋市中区栄５丁目	C	2025年1月	2025年5月	2025年9月	亘長０．１７ｋｍ　φ１２５×１～４孔
塗装	宮口若草線始め４線路防錆塗装工事（１期）	愛知県豊田市天王町地内他	B	2024年4月	2024年7月	2025年3月	７７ｋＶ宮口若草線　Ｎｏ５，６，７，８ ３３ｋＶ足助賀茂線　Ｎｏ１－１，１－２ ３３ｋＶ盛岡分岐線　Ｎｏ２５
塗装	宮口若草線始め４線路防錆塗装工事（２期）	愛知県豊田市貞宝町地内他		2024年4月	2024年7月	2026年3月	２７５ｋＶ東部北豊田線　Ｎｏ２１，２４，３１ ７７ｋＶ宮口若草線　　Ｎｏ９，１０，１１，１３
塗装	駿遠志太線Ｎｏ７１他鉄塔防錆塗装工事	静岡県藤枝市大西町地内他	C	2024年4月	2024年6月	2025年9月	１５４ｋＶ駿遠志太線　Ｎｏ７１，８１ （Ｎｏ８１は塔体のみ・腕金は活線塗装） ７７ｋＶ焼津分岐線　　Ｎｏ６，９，１０ ７７ｋＶ安倍焼津線　　Ｎｏ４０，４１（いずれも腕金のみ） ７７ｋＶ志太宗高線　　Ｎｏ７，８，９（いずれも） ７７ｋＶＤ大井川線　　Ｎｏ２（腕金のみ）
塗装	駿遠志太線Ｎｏ８他鉄塔防錆塗装工事	静岡県掛川市東山地内他	C	2024年4月	2024年7月	2025年10月	１５４ｋＶ駿遠志太線　Ｎｏ８，３０，４０ （いずれも塔体のみ・腕金は活線塗装） ７７ｋＶ湯山大井川線　Ｎｏ８ ７７ｋＶ久野脇分岐線　Ｎｏ１，２ ７７ｋＶ島田志太線　　Ｎｏ１１，１２，１３
塗装	新上麻生分岐線始め４線路防錆塗装工事（１期）	岐阜県加茂郡白川町地内ほか	B	2024年4月	2024年8月	2025年3月	７７ｋＶ瑞浪陶線　Ｎｏ４，５，６，７，８，９
塗装	新上麻生分岐線始め４線路防錆塗装工事（２期）	岐阜県加茂郡白川町地内ほか		2024年4月	2024年8月	2026年3月	１５４ｋＶ新上麻生分岐線　Ｎｏ３，４ ７７ｋＶ瑞浪陶線　Ｎｏ２０，２１，２２，２５，２６，２７，２８ 瑞南分岐線　Ｎｏ１　　土田羽黒線Ｎｏ１０
塗装	新上麻生分岐線始め４線路防錆塗装工事（３期）	岐阜線加茂郡白川町地内ほか		2024年4月	2024年8月	2027年3月	７７ｋＶ瑞浪陶線　Ｎｏ２９，３０，３１
塗装	電名瀬戸線Ｎｏ２３始め４線路１５基鉄塔防錆塗装工事（１期）	愛知県春日井市廻間町地内他	B	2024年4月	2024年7月	2026年3月	２７５ｋＶ　電名瀬戸線　Ｎｏ１８（腕金） ２７５ｋＶ　電名瀬戸線　Ｎｏ２３，２４，２５，２６，２７，２８（塔体先行） ７７ｋＶ　　旭岩作線　　Ｎｏ１（塔体）
塗装	電名瀬戸線Ｎｏ２３始め４線路１５基鉄塔防錆塗装工事（２期）	愛知県小牧市大字池之内地内他		2024年4月	2024年7月	2027年3月	２７５ｋＶ電名瀬戸線　Ｎｏ２３，２４，２５，２６，２７，２８（腕金） １５４ｋＶ電源名古屋岩倉線　Ｎｏ１９，２４，２５，４９
塗装	電名瀬戸線Ｎｏ２３始め４線路１５基鉄塔防錆塗装工事（３期）	愛知県瀬戸市北丘町地内他		2024年4月	2024年7月	2027年3月	２７５ｋＶ電名瀬戸線　Ｎｏ４５，４６，４７

本計画は予告なく変更されることがあります。

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
塗装	東名古屋瑞穂線Ｎｏ１１始め２０基鉄塔防錆塗装工事	愛知県半田市青山２丁目地内他	B	2024年4月	2024年8月	2025年3月	１５４ｋＶ東名古屋瑞穂線　Ｎｏ１１，２０－１，２１ ７７ｋＶ昭和町正地連絡線　Ｎｏ１３，１４，１５（いずれも塔体のみ） ７７ｋＶ大高大脇線　Ｎｏ１０，１１，１３ ７７ｋＶ大高有松線　Ｎｏ５ ７７ｋＶ知多浄水場線　Ｎｏ１ ７７ｋＶ知多南武豊線　Ｎｏ１０，１１，１２，１５，１６，１７，１８，１９，２１（いずれも塔体のみ）
塗装	愛岐幹線始め３線路防錆塗装工事（１期）	岐阜県加茂郡八百津町地内ほか	B	2024年5月	2024年8月	2025年3月	５００ｋＶ愛岐幹線　Ｎｏ５２，７０
塗装	愛岐幹線始め３線路防錆塗装工事（２期）	岐阜県加茂郡八百津町地内ほか		2024年5月	2024年8月	2026年3月	２７５ｋＶ北部中濃線　Ｎｏ１，２，３，４，５
塗装	愛岐幹線始め３線路防錆塗装工事（３期）	岐阜県加茂郡八百津町地内ほか		2024年5月	2024年8月	2027年3月	５００ｋＶ愛岐幹線Ｎｏ６６　越美幹線Ｎｏ４７
塗装	遠江磐田線Ｎｏ６１他鉄塔防錆塗装工事	静岡県磐田市掛下地内他	C	2024年5月	2024年7月	2026年2月	１５４ｋＶ遠江磐田線　Ｎｏ６１，６２ ７７ｋＶ福田分岐線　Ｎｏ８，１２ ７７ｋＶＢ掛川線　Ｎｏ２ ７７ｋＶ磐田西掛川線　Ｎｏ２４ ７７ｋＶ袖浦分岐線　Ｎｏ１，２，３ ３３ｋＶＥ静岡線　Ｎｏ２４，２６
塗装	高根馬瀬線始め４線路鉄塔防錆塗装工事	岐阜県下呂市地内	B	2024年5月	2024年7月	2025年12月	２７５ｋＶ高根馬瀬線　Ｎｏ８１，８２，８３（無停電施工）３基 ２７５ｋＶ小坂川分線　Ｎｏ５（無停電施工）１基 １５４ｋＶ馬瀬二北岐阜線　Ｎｏ１，２，３，６，８，９（２回線とも毎日停止）６基 ３３ｋＶ東上田下呂線　Ｎｏ２～４，６～１５（２回線とも毎日停止）１３基
塗装	静岡幹線Ｎｏ５０他鉄塔防錆塗装工事（第１期）	静岡県浜松市天竜区春野町地内他	B	2024年5月	2024年7月	2025年3月	５００ｋＶ静岡幹線　Ｎｏ５０，５１
塗装	静岡幹線Ｎｏ５０他鉄塔防錆塗装工事（第２期）	静岡県浜松市天竜区春野町地内他		2024年5月	2025年7月	2026年3月	５００ｋＶ静岡幹線　Ｎｏ５２，５３
塗装	静岡幹線Ｎｏ５０他鉄塔防錆塗装工事（第３期）	静岡県浜松市天竜区春野町地内他		2024年5月	2026年7月	2027年3月	５００ｋＶ静岡幹線　Ｎｏ５４，５５
塗装	東栄幹線他防錆塗装工事（２０２５）	愛知県北設楽郡設楽町西納庫地内他	C	2024年5月	2024年8月	2026年3月	５００ＫｋＶ東栄幹線　Ｎｏ３６，２７，２８ ７７ｋＶ羽栗豊川線　Ｎｏ５６，５７，５８
塗装	南磐田大須賀線Ｎｏ３３他鉄塔防錆塗装工事	静岡県袋井市大野地内他	C	2024年5月	2024年7月	2025年12月	７７ｋＶ南磐田大須賀線　Ｎｏ３３，３４，３５，３６，３７ ７７ｋＶ御前崎分岐線　Ｎｏ１１１３，１５ ７７ｋＶＧ相良線　Ｎｏ１ ７７ｋＶ土方分岐線　Ｎｏ１，２，３，４
塗装	武豊火力臨海線始め５線路防錆塗装工事	愛知県碧南市本郷町地内他	A	2024年5月	2024年8月	2026年3月	１５４ｋＶ武豊火力臨海線　Ｎｏ４６，４７，５１，５６，５７，６０，６１，６２，６３（いずれも塔体のみ） ７７ｋＶ西尾幸田線　Ｎｏ３，４，５，６，７，８，９，１２，１７，１８，１９，２０，２５，２６（Ｎｏ３，４，５，６，７，８，９，１２，１７，１８は塔体のみ） ７７ｋＶ北刈谷北堤線　Ｎｏ３，８，１２ ７７ｋＶ岡崎依佐美線（塔体のみ） ７７ｋＶＦ高浜線　Ｎｏ１ ７７ｋＶ岡崎西尾線　Ｎｏ５２，５３

本計画は予告なく変更されることがあります。

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
塗装	下村挙母線始め２線路防錆塗装工事（１期）	愛知県豊田市加塩町地内他	B	2024年6月	2024年8月	2025年3月	７７ｋＶ下村挙母線　Ｎｏ３３，４２，４３，４４，４５ ７７ｋＶ西広瀬飯野線　Ｎｏ１６，１７，１８，１９
塗装	下村挙母線始め２線路防錆塗装工事（２期）	愛知県豊田市近岡町地内他		2024年6月	2024年8月	2026年3月	７７ｋＶ下村挙母線　Ｎｏ７８，８０，８１，８２，８３ ７７ｋＶ西広瀬飯野線　Ｎｏ８，９，１０，１１
塗装	下村挙母線始め２線路防錆塗装工事（３期）	愛知県豊田市足助町地内他		2024年6月	2024年8月	2027年3月	７７ｋＶ下村挙母線　Ｎｏ７２，７３，７４，７５，７６，７７
塗装	河芸中勢線Ｎｏ４他鉄塔防錆塗装工事（第１期）	三重県津市地内	B	2024年6月	2024年9月	2025年3月	７７ｋＶ河芸中勢線　Ｎｏ２１，３３，３４，３６～４５
塗装	河芸中勢線Ｎｏ４他鉄塔防錆塗装工事（第２期）	三重県津市地内他		2024年6月	2024年9月	2026年3月	１５４ｋＶ南勢北勢線　Ｎｏ４６，６４ １５４ｋＶ電源尾鷲南勢線　Ｎｏ１０３～１０５ ７７ｋＶ河芸中勢線　Ｎｏ２４～３１
塗装	河芸中勢線Ｎｏ４他鉄塔防錆塗装工事（第３期）	三重県津市地内他		2024年6月	2024年9月	2027年3月	７７ｋＶ河芸中勢線　Ｎｏ４～９ ７７ｋＶ津東丸之内線　Ｎｏ１３ ７７ｋＶ佐那具分岐線　Ｎｏ８～１１
塗装	幸田碧南線防錆塗装工事（２０２４～２０２６）第１期	愛知県西尾市吉良町地内他	B	2024年6月	2024年8月	2025年3月	２７５ｋＶ幸田碧南線　Ｎｏ３３，３９ （３３は無停電全体塗装・３９は塔体のみ）
塗装	幸田碧南線防錆塗装工事（２０２４～２０２６）第２期	愛知県西尾市吉良町地内他		2024年6月	2024年8月	2026年3月	２７５ｋＶ幸田碧南線　Ｎｏ３４，７０ （３４は無停電全体塗装・７０は塔体のみ）
塗装	幸田碧南線防錆塗装工事（２０２４～２０２６）第３期	愛知県西尾市南奥田町地内他		2024年6月	2024年8月	2027年3月	２７５ｋＶ幸田碧南線　Ｎｏ６５，６６（いずれも塔体のみ）
塗装	Ｂ鈴鹿線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装工事（１期）	三重県深溝町地内他	A	2024年7月	2024年9月	2025年3月	２７５ｋＶ川越火力線　Ｎｏ３５，３９，４１，４２ （Ｎｏ３５，３９はＣ４～Ｃ６腕金以外、Ｎｏ４１，４２はＣ１～Ｃ３腕金のみ） ７７ｋＶＢ鈴鹿線　Ｎｏ５，６，７，８
塗装	Ｂ鈴鹿線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装工事（２期）	三重県三重郡菰野町地内他		2024年7月	2024年9月	2026年3月	２７５ｋＶ亀山西名古屋線　Ｎｏ１１９，１２０，１３７，１３７－１，１３９－１ ７７ｋＶ新鈴鹿津線　Ｎｏ２１，２２，２３
塗装	Ｂ鈴鹿線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装工事（３期）	滋賀県東近江市政所町地内他		2024年7月	2024年9月	2027年3月	２７５ｋＶ鈴鹿幹線　ＮｏＬ１９６，Ｒ１８５，Ｒ１８６，Ｒ１８７ （腕金無停電塗装）
塗装	水野分岐線Ｎｏ１始め５線路２９基鉄塔防錆塗装工事（１期）	愛知県瀬戸市内田町１丁目他	B	2024年7月	2024年9月	2025年3月	７７ｋＶ　水野分岐線Ｎｏ２，６
塗装	水野分岐線Ｎｏ１始め５線路２９基鉄塔防錆塗装工事（２期）	愛知県日進市梅森台５丁目他		2024年7月	2024年9月	2026年3月	１５４ｋＶ北豊田猪高線　Ｎｏ２，９，１０，１５，２０，２３，２６ １５４ｋＶ犬山岩倉線　Ｎｏ３５
塗装	水野分岐線Ｎｏ１始め５線路２９基鉄塔防錆塗装工事（３期）	愛知県豊田市田籾町地内他		2024年7月	2024年9月	2027年3月	２７５ｋＶ北豊田梅森線　Ｎｏ５，Ｎｏ６（腕金） ７７ｋＶ　電源名古屋瀬戸線　Ｎｏ１３，１４，１５，１６，１７，１８，１９（腕金） ７７ｋＶ　電源名古屋瀬戸線　Ｎｏ４３，４４，４６，４８，４９，５０，５１，５２，５３
塗装	清水新蒲原線他５線路　鉄塔塗装工事（第１期）	静岡県静岡市清水区折戸地内他	A	2024年7月	2024年10月	2025年3月	２７５ｋＶ安倍分岐線　Ｎｏ６（腕金は活線塗装） ７７ｋＶ貝島清水線　Ｎｏ８，９，１０，３４，４０，４２，４３ ７７ｋＶ清水江尻線　Ｎｏ１１，１２（Ｎｏ１１は塔体のみ）
塗装	清水新蒲原線他５線路　鉄塔塗装工事（第２期）	静岡県静岡市清水区蒲原地内他		2024年7月	2024年10月	2026年3月	２７５ｋＶ安倍分岐線　Ｎｏ９ １５４ｋＶ清水新蒲原線　Ｎｏ３－１，４，５，６，７，８，１２，１３，２４，２７，５１，５２，５３，５４ ７７ｋＶ清水江尻線　Ｎｏ３，４
塗装	清水新蒲原線他５線路　鉄塔塗装工事（第３期）	静岡県静岡市清水区茂畑地内他		2024年7月	2024年10月	2027年3月	２７５ｋＶ駿遠駿河線　Ｎｏ１０９（腕金は活線塗装） １５４ｋＶ清水新蒲原線Ｎｏ２５，２６ ７７ｋＶ貝島清水線　Ｎｏ４６，４７，４８，５６，５７，５８ ７７ｋＶ清水江尻線　Ｎｏ５，１０ ７７ｋＶＥ東海線　Ｎｏ２，４（いずれも塔体のみ）

本計画は予告なく変更されることがあります。

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
塗装	静岡幹線Ｎｏ２７他鉄塔防錆塗装工事（第１期）	静岡県周智郡森町亀久保地内他	A	2024年7月	2024年9月	2025年3月	５００ｋＶ静岡幹線　Ｎｏ２７，２８ ２７５ｋＶ駿遠駿河線　Ｎｏ９，１０ ２７５ｋＶ遠江駿遠線　Ｎｏ９０，９４
塗装	静岡幹線Ｎｏ２７他鉄塔防錆塗装工事（第２期）	静岡県周智郡森町亀久保地内他		2024年7月	2024年9月	2026年3月	５００ｋＶ静岡幹線　Ｎｏ２９，３０ ２７５ｋＶ駿遠駿河線　Ｎｏ１８，３２ ２７５ｋＶ遠江駿遠線　Ｎｏ９５，９６
塗装	静岡幹線Ｎｏ２７他鉄塔防錆塗装工事（第３期）	静岡県周智郡森町亀久保地内他		2024年7月	2024年9月	2027年3月	５００ｋＶ静岡幹線　Ｎｏ３１，３２ ２７５ｋＶ駿遠駿河線　Ｎｏ４０，５１ ２７５ｋＶ遠江駿遠線　Ｎｏ９６ １５４ｋＶ遠江磐田線　Ｎｏ６
塗装	鈴鹿幹線Ｎｏ２１４他鉄塔防錆塗装工事（１期）	三重県いなべ市藤原町地内他	A	2024年7月	2024年9月	2025年3月	２７５ｋＶ鈴鹿幹線　Ｎｏ２１４，２１５，２１６，２１７（腕金無停電塗装）
塗装	鈴鹿幹線Ｎｏ２１４他鉄塔防錆塗装工事（２期）	三重県三重郡川越町地内他		2024年7月	2024年9月	2026年3月	２７５ｋＶ川越火力線　Ｎｏ３，４，５，６
塗装	鈴鹿幹線Ｎｏ２１４他鉄塔防錆塗装工事（３期）	三重県三重郡菰野町地内他		2024年7月	2024年9月	2027年3月	２７５ｋＶ亀山西名古屋線　Ｎｏ１０１，１０３，１０７，１１４ 末広新鈴鹿線　Ｎｏ４，５，６，７，８
塗装	伊勢幹線Ｎｏ９他鉄塔防錆塗装工事（第１期）	三重県伊賀市地内他	A	2024年8月	2024年10月	2025年3月	２７５ｋＶ伊勢幹線　Ｎｏ５８ ７７ｋＶ荒木上野線　Ｎｏ１，２，４，５，６，１０，１１，１３
塗装	伊勢幹線Ｎｏ９他鉄塔防錆塗装工事（第２期）	三重県松阪市地内		2024年8月	2024年10月	2026年3月	１５４ｋＶ南勢北勢線　Ｎｏ１０，１１－１，１５，１８～２２，２４，２５，２７
塗装	伊勢幹線Ｎｏ９他鉄塔防錆塗装工事（第３期）	三重県津市地内他		2024年8月	2024年10月	2027年3月	２７５ｋＶ伊勢幹線　Ｎｏ９，２８，３２
塗装	青野関ヶ原線始め２線路鉄塔防錆塗装工事（１期）	岐阜県不破郡関ケ原町地内他	B	2024年8月	2024年10月	2025年3月	７７ｋＶ青野関ヶ原線　Ｎｏ１８，３２
塗装	青野関ヶ原線始め２線路鉄塔防錆塗装工事（２期）	岐阜県岐阜市柳津町蓮池地内他		2024年8月	2024年10月	2026年3月	７７ｋＶ足近分岐線　Ｎｏ１０，１１，１３，１４，１６
塗装	青野関ヶ原線始め２線路鉄塔防錆塗装工事（３期）	岐阜県羽島市足近町地内他		2024年8月	2024年10月	2027年3月	７７ｋＶ足近分岐線　Ｎｏ９，２２，２３，２４，２５
塗装	知多火力東浦線Ｎｏ３始め３５基鉄塔防錆塗装工事（第１期）	愛知県東海市東海町５丁目地内他	A	2024年8月	2024年10月	2026年3月	１５４ｋＶ知多火力新日鉄線　Ｎｏ２１，２２，２３ １５４ｋＶ知多火力東海線　Ｎｏ１，２，３，５，６ ７７ｋＶ知多火力東浦線　Ｎｏ２，３，５ ７７ｋＶ東浦大府線　Ｎｏ１４ ７７ｋＶ大高大府線　Ｎｏ１９ ７７ｋＶＡ線　Ｎｏ２ ７７ｋＶ昭和町築港連絡線　Ｎｏ６，８９ ７７ｋＶ大谷分岐線　Ｎｏ１
塗装	知多火力東浦線Ｎｏ３始め３５基鉄塔防錆塗装工事（第２期）	愛知県知多市新知地内他		2024年8月	2024年10月	2027年3月	２７５ｋＶ知多火力東浦線　Ｎｏ３，５，６，８ １５４ｋＶＦ線　Ｎｏ１ １５４ｋＶ新名火大高線　Ｎｏ２，３，４，６ １５４ｋＶ知多火力新日鉄線　Ｎｏ３，１２ １５４ｋＶ東海昭和町線　Ｎｏ１ ７７ｋＶ知多火力日長線　Ｎｏ３，１８，２１，２２，２３
塗装	田原湖西線他防錆塗装工事（２０２５）	愛知県豊橋市豊清町地内他	A	2024年8月	2024年11月	2026年3月	２７５ｋＶ田原湖西線　Ｎｏ２０，２１，２２（塔体のみ） １５４ｋＶ三河玉川線　Ｎｏ１，２，３ １５４ｋＶＴ線　Ｎｏ４５，４６，４７，６４，６５ （６４，６５は塔体のみ） ７７ｋＶ植田湖西線　Ｎｏ３５，３６，３７，３８，３９ ７７ｋＶＮ線　Ｎｏ１
塗装	田原湖西線他防錆塗装工事（２０２６）	愛知県豊橋市三弥町地内他		2024年8月	2024年11月	2027年3月	２７５ｋＶ田原湖西線　Ｎｏ３２，３３，３４，３５（塔体のみ） １５４ｋＶ三河玉川線　Ｎｏ４，５，６，７ １５４ｋＶＴ線　Ｎｏ４８，４９，５０，５１，６２ （６２は塔体のみ） ７７ｋＶ植田湖西線　Ｎｏ２９，３０，３１，３２，３３，３４

本計画は予告なく変更されることがあります。

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
塗装	電名瀬戸線Ｎｏ３８始め４線路１８基鉄塔防錆塗装工事（１期）	愛知県瀬戸市定光寺町地内他	B	2024年8月	2024年10月	2025年3月	２７５ｋＶ　電名瀬戸線　Ｎｏ３８，３９，４０，４１（塔体先行） ７７ｋＶ　　江南羽黒線　Ｎｏ１１，１３，１４，２７，３１
塗装	電名瀬戸線Ｎｏ３８始め４線路１８基鉄塔防錆塗装工事（２期）	愛知県瀬戸市定光寺町地内他		2024年8月	2024年10月	2026年3月	２７５ｋＶ電名瀬戸線　　Ｎｏ３８，３９，４０，４１（腕金） ７７ｋＶ電源名古屋分岐線　Ｎｏ３，６ ７７ｋＶ小牧岩倉線　　Ｎｏ１２，１３，１５
塗装	電名瀬戸線Ｎｏ３８始め４線路１８基鉄塔防錆塗装工事（３期）	愛知県豊田市篠原町大沢地内他		2024年8月	2024年10月	2027年3月	２７５ｋＶ瀬戸北豊田線　Ｎｏ１６，１７，１８，１９
塗装	中勢荒木線Ｎｏ１１他鉄塔防錆塗装工事	三重県津市地内	C	2025年1月	2025年3月	2026年3月	７７ｋＶ中勢荒木線　Ｎｏ１１～１４、２４～２７ ７７ｋＶ中勢青山線　Ｎｏ７７～８０
塗装	愛岐幹線防錆塗装工事	岐阜県関市地内ほか	C	2025年2月	2025年4月	2026年3月	５００ｋＶ愛岐幹線　Ｎｏ１８，３０
塗装	犬山川辺線始め３線路防錆塗装工事	岐阜県多治見市地内ほか	C	2025年2月	2025年4月	2026年3月	１５４ｋＶ犬山川辺線　Ｎｏ８７，８８，８９ ７７ｋＶ虎渓瑞浪線　　Ｎｏ２１，２２，２６ ７７ｋＶ土岐可鍛線　　Ｎｏ１
土木	塩江変電所　基礎工事	三重県伊勢市神田久志本町	B	2024年4月	2024年9月	2024年10月	７７ｋＶ　２０／２６ＭＶＡ変圧器基礎　２基　改造 ※二次電力ケーブル立ち上げ位置変更に伴う改造
土木	日進変電所防草対策修理工事	日進変電所	C	2024年4月	2024年5月	2024年10月	機器ヤード　防草シート敷設　敷砕石敷均し　４０００ｍ２
土木	臼田水力変電所 土留柵設置工事	長野県佐久市勝間	C	2024年5月	2024年7月	2024年11月	土留柵（擁壁補強含む）設置（Ｌ＝５５ｍ） 周囲柵　１式　撤去
土木	平岡水力変電所１５４ｋＶ設備改修の内土木工事（１期工事）	長野県下伊那郡天竜村長島防池	A	2024年5月	2024年8月	2025年3月	ＧＩＳ基礎　１基設置 流木防止柵　１式設置 既設機器基礎一部撤去
土木	北四日市変電所（２７５／１５４ｋＶ）新設の内土木工事	三重県四日市市	A	2024年5月	2024年10月	2028年2月	敷地造成 　切盛工　　５．４万ｍ３ 　沈砂調整池工・擁壁工　　１式 　法面工・排水工・構内道路他　１式 機器基礎 　２７５／１５４ｋＶ　主要変圧器　１式 　２７５ｋＶ　ＧＩＳ他　　１式 　１５４ｋＶ　ＧＩＳ他　　１式 　ケーブルダクト他　　１式 設計費 　機器基礎設計　１式
土木	常滑変電所７７ｋＶ設備改修の内土木工事	常滑変電所	B	2024年6月	2024年8月	2025年3月	Ｃ－ＧＩＳ基礎作成　１基 Ｔｒ基礎作成　　２基 ケーブルダクト作成　１式
土木	諏訪変電所 Ｔｒ（１５４／７７ｋＶ　２・３Ｂ）取替の内土木工事	長野県諏訪郡下諏訪町字町屋敷	A	2024年6月	2024年9月	2026年3月	２ＢＴｒ基礎　　１基設置　　Ｐｏｓｔ基礎　１基設置 ３ＢＴｒ基礎　　１基取替　　Ｐｏｓｔ基礎　２基改造 ４ＢＴｒ基礎他　１式撤去 １５４ＫＶ関係　ＬＡ基礎　２基改造　ＳＰ基礎　２基設置
土木	知多変電所防草対策修理工事（２０２４）	愛知県知多市岩滑地内	C	2024年6月	2024年9月	2024年12月	防草対策：４，３８０ｍ２
土木	駿遠変電所７７ｋＶ分路リアクトル増設の内土木工事	静岡県掛川市大野字谷田	C	2024年7月	2024年9月	2025年1月	分路リアクトル基礎構築　１基
土木	西掛川変電所１Ｂ（７７／３３ｋＶ）変圧器他取替の内土木工事	静岡県掛川市岡津字黒田	C	2024年9月	2024年11月	2025年6月	変圧器基礎構築　　１基 ＶＣＢ，ＣＨ集合基礎構築　１基 既設基礎撤去　　１式
土木	静岡変電所５００／２７５ｋＶ変圧器増設の内土木工事	静岡県島田市大代字庄司	A	2024年9月	2024年12月	2026年1月	５００／２７５ｋＶ変圧器基礎　１基 ５００ｋＶＧＩＢ基礎　　１基 ７７ｋＶＧＩＳ基礎　　１基 ２７５ｋＶＧＩＳ基礎改造　　１基 諸装置基礎　　１基 ケーブルダクト　１式 その他付帯工事　１式
土木	飯田変電所１５４・７７ｋＶ機器取替の内土木工事	長野県飯田市座光寺	C	2024年9月	2024年12月	2025年2月	ＳｈＲ基礎　２基　改造

本計画は予告なく変更されることがあります。

工種名	工事件名	工事場所	規模区分	発注予定	着工	完工	工　事　概　要
土木	北勢変電所微量ＰＣＢ保管用防油堤撤去の内土木工事	三重県四日市市日永西五丁目	C	2024年10月	2025年2月	2025年3月	防油堤撤去　２基 油水分離槽撤去　１基 侵入防止柵撤去　１式
土木	新蒲原変電所廃止の内土木工事	静岡県静岡市清水区蒲原一丁目	C	2024年11月	2025年1月	2025年9月	［基礎撤去］ 主要変圧器　２基（２台） ７７ｋＶ油入遮断器（ＯＣＢ）　４基（４台） ７７ｋＶ断路器（ＬＳ）　４基（２台） ７７ｋＶ負荷開閉器（ＬＤＳ）　２基（１台） ７７ｋＶ避雷器（ＬＡ）　４基（２台） ７７ｋＶ計器用変成器（ＰＤ）　２基（２台） ７７ｋＶ支持碍子（ＳＰ）　８基（４台） 碍子水洗用水槽　２基 ６．６ｋＶ調相基礎（ＳＣ）　２基（２台） Ｃｏｍｐ基礎　１基
土木	東栄変電所７７ｋＶ１・２Ｂ三次分路リアクトル設置の内土木工事	愛知県北設楽郡東栄町大字本郷字松ノ本	B	2024年11月	2025年1月	2026年3月	７７ｋＶ三次分路リアクトル基礎　２基 ケーブルダクト　１式 その他付帯工事　１式
土木	東名古屋変電所２７５ｋＶ屋外鉄構取替のうち土木工事	東名古屋変電所	C	2024年11月	2025年1月	2025年5月	引留鉄構基礎　３基　新規設置 引留鉄構基礎　３基　撤去
土木	気田水力変電所７７／６．６ｋＶ屋内外設備改修のうち土木工事	静岡県浜松市春野町気田	B	2025年1月	2025年4月	2027年3月	①主要変圧器基礎工事 ・主要変圧器（７７／６．６ｋＶ　１０ＭＶＡ）基礎新設　１基 ・周囲柵新設　Ｌ＝約２０ｍ，Ｈ＝１．８ｍ Ｌ＝約２０ｍ，Ｈ＝２．１ｍ Ｌ＝約４０ｍ，Ｈ＝３．０ｍ ②配電盤開閉装置基礎工事 ・ガス遮断器基礎新設　１基 ・６．６ｋＶ屋外Ｃｕｂ基礎新設　１基 ・７７ｋＶＣＨ基礎新設　２基 ・７７ｋＶコンデンサ形計器用変圧器基礎新設　１基 ・ＰＣ２８ケーブルダクト新設　Ｌ＝約３０ｍ ・ＰＣ６０ケーブルダクト新設　Ｌ＝約３０ｍ ③雑装置工事 ・Ｕ１８０型排水側溝新設　Ｌ＝約２０ｍ ・Ｕ２４０型排水側溝新設　Ｌ＝約１０ｍ ・ＰＵ２５０Ａ型排水側溝新設　Ｌ＝約２０ｍ ・ＰＵ２５０Ｂ型排水側溝新設　Ｌ＝約２０ｍ ③除却工事 ・既設周囲柵撤去　Ｌ＝約３７ｍ ・既設変圧器基礎撤去　３基 ・既設７７ｋＶ遮断器基礎撤去　１基 ・既設ＬＲＡ基礎撤去　１基 ・既設屋外Ｃｕｂ基礎他ダクト類　１式 ・既設７７ｋＶコンデンサ形計器用変圧器基礎撤去　１基 ・既設７７ｋＶ避雷器基礎撤去　１基 ・７７ｋＶ引留鉄構基礎工事 ７７ｋＶ引留鉄構基礎新設　２基 ・除却工事 既設７７ｋＶ引留鉄構基礎撤去　６基 ・用地取得に伴う測量他 測量範囲　：１，８７７ｍ２ 杭入・現地表示　：２３箇所
土木	下伊那変電所（５００／１５４ｋＶ）新設の内工事用運搬道路補修他工事	長野県下伊那郡豊丘村神稲地内	B	2025年2月	2025年5月	2025年12月	工事用運搬道路他補修工　１式 変電所構内道路アスファルト（表層）工　Ｓ＝２，７００ｍ２
土木	南勢変電所７７ｋＶＳｈＲ取替の内土木工事	三重県松阪市久保町	C	2025年2月	2025年6月	2026年9月	７７ｋＶ　ＳｈＲ基礎設置（杭基礎）　２基 ケーブルダクト設置　１０ｍ 既設基礎撤去　１式
土木	三河変電所Ｔｒ（２７５／１５４ｋＶ　０Ｂ）取替の内土木工事	愛知県豊橋市石巻西川町字小松原	B	2025年3月	2025年6月	2025年12月	２７５／１５４ｋＶ変圧器基礎　１基 ７７ｋＶ屋外開閉設備（ＮＧＲ，ＬＤＳ，ＰＤ）基礎　３基 ケーブルダクト　１式 既設変圧器基礎・７７ｋＶ開閉設備基礎撤去　１式 その他付帯工事　１式
土木	中信変電所　３３ｋＶ３ＢＳＣ取替の内土木工事	長野県塩尻市広丘郷原字南原	C	2025年3月	2025年6月	2025年9月	ＳＣ基礎　２基取替

本計画は予告なく変更されることがあります。