



中部電力パワーグリッド



募集対象品目の概略仕様等について (2025年度)

調達部 購買契約グループ
2025年4月

以下の3品目に参入を希望されるお取引先さまを募集しております。
各品目の概略仕様等については、次頁以降をご参照ください。

No	部門	品目
1	配電	6600V C V T トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
2	送電	アルミ覆鋼心アルミより線（A C S R / A C）
3	送電	アルミ覆鋼心耐熱アルミ合金より線（T A C S R / A C）

6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル


■ 部門・用途

- 配電部門
- 高圧地中電線路において、標準的に使用する

■ 概略仕様

- 導体種類 銅導体
- 公称電圧 6,600 V
- 線心数 3
- 導体形状 円形圧縮
- 公称断面積 22,38,60,150,250,400 mm²
- 商用周波耐電圧 17kV 10分間
- 雷インパルス耐電圧 -95kV 3回
- シュリンクバック シース収縮率3%以下

■ 標準図



アルミ覆鋼心アルミより線 (ACSR/AC)
アルミ覆鋼心耐熱アルミ合金より線 (TACSR/AC)

■ 部門・用途

- ☐ 送電部門
- ☐ 架空送電線路において、標準的に使用する電線

■ 概略仕様(準拠規格)

- ☐ JEC-3404
- ☐ JEC-3406

■ 概略仕様(サイズ)

- ☐ 80mm² Al※15/2.6, AC4/2.6
 - ☐ 160mm² Al※30/2.6, AC7/2.6
 - ☐ 240mm² Al※30/3.2, AC7/3.2
 - ☐ 330mm² Al※26/4.0, AC7/3.1
 - ☐ 410mm² Al※26/4.5, AC7/3.5
 - ☐ 610mm² Al※54/3.8, AC7/3.8
- ※ TACSR/ACの場合は, TAとなる

■ 標準図 (例)

